# 周宁县“7·08”事故调查报告

来源：本网 发布时间: 2020-11-02 17:33 浏览量：492

周宁县“7·08”事故调查报告

2020年7月8日下午1点左右，在山海协作产业园土地平整项目二期工程工地，车牌号为闽AC2507的自卸车，在场中等待土方装运的过程中，发生一起事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2020年7月10日，周宁县立即成立了由县应急局局长为组长，县政府办副主任、县交通局副局长、县公安局副政委为副组长，应急局、公安局、总工会、人社局、住建局、交通局、狮城镇等人员组成周宁县兰花基地“7·08”事故调查组（以下简称调查组），并邀请纪委监委派员参加事故调查。立即开展事故调查工作。在通过现场勘察、查阅资料和询问有关当事人的基础上，经综合分析，基本查明了事故的发生经过，以及导致事故发生的直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任。现将事故调查的情况报告如下：

一、事件基本情况

**（一）死者基本情况**

林XX，死者，性别：男，民族：汉，年龄：48岁，身份证号:XXXXXXXXXXXX，家住福建省福安市穆阳镇XXXXXX。福建省XXXXX有限公司在周宁县山海协作产业园土地平整项目二期工程的自卸车司机。

（二）涉事人员基本情况

1、王XX，性别：男，民族：汉，年龄：38岁 ，家住湖南省衡阳市蒸湘区XXXXX，身份证号：XXXXX，电话：XXXX。福建省XX建设有限公司的周宁县山海协作产业园土地平整项目经理。

2、陈XX，性别：男，民族：汉，年龄：41岁 ，家住福建省周宁县XXXXXXX，身份证号：XXXXX，电话：XXXX。福建省XX建设有限公司周宁项目的副经理及公司周宁片区经理。

3、陈X，性别：男，民族：汉，年龄：27岁 ，家住福建省宁德市XXXX，身份证号：XXXX，电话：xxx。福建省XX建设有限公司的安全员。

4、黄XX，性别：男，民族：汉，年龄：24岁 ，家住福建省南平市延平区XXXX，身份证号：XXX，电话：XXX。福建省XX建设有限公司的法人代表。

**（三）涉事单位概况**

**（1）福建XX建设有限公司**

福建XX建设工程有限公司,2008年07月23日成立，经营范围包括房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程总承包；建筑装修装饰工程、钢结构工程、土石方工程、体育场地设施工程、园林古建筑工程、城市园林绿化工程、建筑智能化工程、送配电工程、环保工程、机电设备安装工程、消防设施工程、城市及道路照明工程的专业承包。营业执照统一信用代码：XXXXX，有效期至2038年7月22日。建筑业企业资质证书：XXX，有效期至2020年11月29日。系山海协作产业园土地平整项目二期工程施工方。

**（2）福建XXX建设工程管理有限公司**

福建XXX建设工程管理有限公司,2011年03月28日成立，经营范围包括建设工程咨询；房屋、市政、公路、水运、电力、通信、机电、地灾、水利、人防工程的监理与设计施工总承包；工程招标代理；工程造价咨询；政府采购代理；工程项目代建；工程项目管理；园林绿化工程、钢结构工程、土石方工程、地基与基础工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程、结构补强工程、环保工程、城市道路照明工程、建筑装修装饰工程、园林仿古建筑工程、建筑防水工程、送变电工程、港口与航道工程、拆除工程防腐保温工程的专业承包；工程勘察设计；机械设备租赁及安装；互联网信息、软件和信息技术服务；建筑装饰材料、电子产品、通信设备及相关产品代购代销；企业形象策划；商务信息咨询；代理、发布国内各类广告；建筑幕墙工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。营业执照统一信用代码：XXXXX，有效期至2061年3月27日。工程监理资质证书编号：XXXX，有效期至2021年6月28日。系山海协作产业园土地平整项目二期工程监理方。

**（3）福州XXX运输有限公司**

福州安道尔运输有限公司,2014年05月06日成立，经营范围包括普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输；其他未列明道路运输服务；国内货运代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他未列明运输代理服务。营业执照统一信用代码：XXXX，有效期至2044年5月5日。道路运输经营许可证：闽交运管许可榕字XXX。有效期至2024年5月26日。系自卸车闽AC2507所属单位。

二、事故发生经过和救援情况

**（一）事故发生经过**

2020年7月8日中午12点50，林XX驾驶自卸车（闽AC2507）进入周宁县山海协作产业园土地平整项目二期工程工地，进行装卸作业，由于施工场地中已有一辆自卸车在进行装卸作业，林寿贵便在排队等候，在等候的过程中林XX对自卸车（闽AC2507）进行维护保养（打黄油），在打黄油的过程林XX未操作车厢安全限位撑杆使其处于安全防护工作状态，该车举升系统偶发性举升锁止机构失效故障致车厢坠落，林XX逃脱未及被车厢压死。

**（二）应急救援情况**

事故发生后，现场安全员陈X通知部门领导，并拨打110和120急救电话，等120急救车到达现场时候，经查看，林XX已死亡。接到事故报告后，县委、县政府高度重视，立即成立事故处置工作领导小组，妥善处置有关工作，切实维护社会安定稳定。县公安局、应急局、交通局、狮城镇等单位接报后，也派员第一时间赶赴开展应急救援和调查取证工作。

**三、直接经济损失**

此次事故的直接经济损失为103万元。

**四、事件性质**

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

**五、车辆鉴定意见**

调查组委托福建省行健检验鉴定有限公司进行车辆检验鉴定：

（一）排除外力作用导致处于举升状态闽AC2507号重型自卸货车车厢坠落的可能。

（二）不排除该车液压举升系统工作时偶发举升锁止机构失效故障致车厢坠落事故。

（三）林XX在闽AC2507号重型自卸货车液压举升器举升状态下进入车厢底部进行保养作业期间，该车举升系统偶发性举升锁止机构失效故障致车厢坠落的事故。

（四）林XX在进入车厢底部进行保养作业期间，未操作车厢安全限位撑杆使其处于安全防护工作状态。

**六、原因分析**

**（一）直接原因**

林XX在对车辆进行保养时候违规操作，未操作车厢安全限位撑杆，使其处于安全防护工作状态，因该车举升系统偶发性举升锁止机构失效故障，致车厢坠落，是事故发生的直接原因。

**（二）间接原因**

1、现场安全员陈X未及时有效发现林XX的违规操作。

2、福建XX建设有限公司未依法履行安全生产主体责任，对从业人员进行安全教育和培训不到位，职工安全意识淡薄，违章、冒险作业；未能有效检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；缺少有效的监督，未能及时发现违章作业行为，是造成事故发生的间接原因之一。

**七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议。**

（一）对相关责任人的处理建议

1、林XX，福建省XX建设有限公司在周宁县山海协作产业园土地平整项目二期工程的自卸车司机。未按操作规程操作，安全意识淡薄违章冒险作业，鉴于在本起事故中已经死亡，不予追究责任。

2、陈X，福建省XX建设有限公司的安全员。未能有效发现现场施工的安全隐患，建议福建省XX建设有限公司按照相关规定予以处理。

3、陈XX，福建省XX建设有限公司周宁项目的副经理及公司周宁片区经理。对安全员的日常安全监管工作不到位的问题失察，对事故的发生负有领导责任，建议福建省XX建设有限公司按照公司相关规定予以处理。

4、王XX，福建省飞禹建设有限公司的周宁县山海协作产业园土地平整项目经理。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对事故的发生负有主要领导责任，建议由周宁县应急局对其处上一年年收入30%的行政处罚。

**（二）相关单位处理意见**

福建省XX建设有限公司，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生1人死亡的事故，建议依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，由周宁县应急局对其实施行政处罚。

**八、吸取教训，举一反三，杜绝此类事件发生**

（一）福建省XX建设有限公司要认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，吸取事故教训，切实承担起安全生产的主体责任，严格执行有关安全生产的法律法规和规章标准，建立、健全和落实企业安全生产责任制。一是明确内部安全管理分工和职责。二是加强现场安全管理和设备检修。三是加强安全生产知识的教育和培训。四是把安全生产责任落实到人。

（二）福建XXX建设工程管理有限公司、福州XXX运输有限公司加大督查巡查力度，确保各单位事故防范措施落实到位，技术交底讲解管理到位。

（三）县交投公司加大对本项目各参建单位的监管力度，结合“全县安全生产大排查大整治”对企业进行一次清理和整顿，严厉打击现场管理混乱和违章指挥、违章操作等行为，杜绝事故再次发生。

（四）狮城镇人民政府要深刻吸取周宁县兰花基地“7·08”事故的教训，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持属地管理原则，加大对辖区内企业的安全监管，坚决避免事故发生。

周宁县兰花基地“7·08”事故调查组

2020年10月13日

评论 关闭



网站标识码：3509250001 闽公网安备 35092502000011号 闽ICP备13020885号-1

版权所有：周宁县人民政府门户网站

**新媒体矩阵**

县办公室微信公众号 闽政通APP

主办：周宁县人民政府 承办：周宁县人民政府办公室