

南宁市伶俐工业园9号厂房“2•16” 高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2023-04-17 15:50 【字体： 大 中 小 】

南宁市伶俐工业园9号厂房“2·16”

高处坠落事故调查报告

2023年2月16日，在南宁市伶俐工业园9号厂房发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失137万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》等有关法律法规，青秀区政府成立了由城区应急管理局牵头，城区政府办公室、城区总工局、伶俐镇人民政府、青秀公安分局等部门组成的南宁市伶俐工业园9号厂房“2·16”高处坠落事故调查组开展事故调查工作。同时，邀请城区纪委监委调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

经事故调查组认定，**南宁市伶俐工业园9号厂房“2•16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。**

基本情况

（一）工程概况

2022年12月1日，甲方森特士兴集团股份有限公司与乙方成都金三盛建设工程有限公司签订《建筑劳务作业分包合同》，工程名称伶俐工业园9号厂工程，工程地址：南宁市青秀区伶俐工业园区，工程范围：包括安全措施、施工措施、材料保护、成品保护、板材现场生产的堆放及倒运工人、现场装卸与钢卷的生产装卸等。

（二）相关人员情况

1、宋XX，男，43岁，四川省荥经县人，成都金三盛建设工程有限公司南宁市伶俐工业园9号厂房钢结构安装工程项目经理。

2、赵XX，男，49岁，四川省高县人，成都金三盛建设工程有限公司南宁市伶俐工业园9号厂房钢结构安装工程现场安全员。

3、李XX，男，37岁，河南省南阳市人，成都金三盛建设工程有限公司南宁市伶俐工业园9号厂房钢结构安装工程司索工。

4、韦X，男，34岁，广西都安瑶族自治县人，成都金三盛建设工程有限公司南宁市伶俐工业园9号厂房钢结构安装工程的现场工人。

5、袁XX，男，43岁，河南省社旗县人，成都金三盛建设工程有限公司南宁市伶俐工业园9号厂房钢结构安装工程的现场工人，事故中死者。

（三）相关单位基本情况

1、森特士兴集团股份有限公司，统一社会信用代码91110000600093677W，注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌东四路10号院1号楼1层本：53,879.9978万元，法定代表人：刘XX，企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，营业期限 ：2001年12月05日至无固定期限，经营范发环保专用设备;生产金属复合幕墙板、铝镁锰合金板、复合隔吸声屏障板;钢结构工程专业承包等。

册资本：500万元，法定代表人：宋X，企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限：2022年03月11日至无固定期限，许可项目：建设工程施设计；建筑劳务分包；施工专业作业等。

（四）现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市伶俐工业园区9号在建厂房施工项目内，该厂房为钢构结构；事故发生位置位于编号BYD 9# 6KZL-7与编号BYD9#6KZL1-间，两立柱间隔9米；上述两立柱之间地上摆放一条长约8米，宽约0.8米，编号为6KL3G-1钢梁，距地面摆放编号6KL3G-1钢梁东侧1.2米处停放一辆桂E引车，半挂牵引车上有16根编号BYD9#6BL2A-2的钢梁排列平放在半挂车货箱内为第一层，第一层上方西侧平放4根长约8米宽约0.8米，编号BYD9#6K为第二层，第二层距地面高约2.2米，半挂牵引车东侧约7米处停放一辆车牌号桂AAE573的吊车。

二、事故发生经过和事故救援情况

2023年2月16日上午8时许， 袁XX，韦X等几名工人一起来到9号在建厂房编号BYD 9#6KZL-7与编号BYD9#6KZL1-22的钢立柱之间的半挂牵引车开由袁XX在半挂牵引车货箱上摆放三层钢梁的北侧，韦X在半挂牵引车货箱上摆放三层钢梁的南侧给钢梁安装钢夹，司索工李XX指挥吊车将半挂牵引车上面，安全员赵XX负责在现场管理；8时30分许，袁XX站在半挂牵引车第三层西北侧的钢梁上，给第三层西侧旁的钢梁上好钢夹后，赵XX让袁XX离开半挂回地面以便吊车起吊，袁XX为图方便直接从第三层钢梁西北侧的位置向地面跳下。由于起跳幅度摇晃过大，袁XX站立的钢梁失稳从半挂牵引车货箱上摔XX也一并从半挂牵引车货箱摆放第三层钢梁的位置摔至未铺装的泥土地面，在落地时袁XX倒向一同掉落地面的钢梁北侧边角处。

事故发生后，赵XX立即拨打120急救电话并向施工负责人宋XX汇报；约9时许，120医护人员到达现场将袁XX送至伶俐镇卫生院救治；约10时30分势过重伶俐镇卫生院将其送往广西中医药大学第一附属医院仙葫分院做进一步抢救，约12时许，袁XX因肋骨骨折后肺部损伤经抢救无效死亡。

接事故报告后，城区应急管理局、住建局等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，开展事故现场勘验，指导事故善后处理工作，住厂房建设项目立即停工整改。

三、事故原因分析

（一）直接原因

袁XX违反相关规定，从半挂牵引车货箱上第三层钢梁处跳至地面，失稳后磕碰到一同带到地面的钢梁边角处，造成肋骨骨折刺入脏器。

（二）间接原因

现场管理人员未及时制止从业人员未按规定回到地面的行为。

四、相关单位履职情况

南宁市青秀区伶俐镇人民政府组织召开2023年元旦春节期间安全生产工作布置会，并制定了关于印发《青秀区伶俐镇2023年元旦春节期间安全防范通知；1月8日组织辖区各施工工地负责人召开辖区企业主要负责人安全生产履职会议； 1月11日对比亚迪施工工地开展安全施工检查，要求做好安全生产度重视安全生产，落实企业安全生产主体责任，并开展安全生产自查自纠，大事，中事，小事都不能出，加强安全生产管；2月13日对比亚迪施工工地开查，现场查看了该项目工地安全生产相关工作台账，要求做好安全生产工作。

森特士兴集团股份有限公司项目部设立了安全管理组织机构并编制了各岗位人员安全生产职责、安全教育培训制度，制定了安全生产检查与隐患排查护用品使用事项、施工前及时交底管理制度、各工种安全操作规程、应急救援预案报审表等各项制度，与劳务分包单位签署安全管理协议，与职工签订书》、《施工人员安全生产责任书》，对工人进行安全教育培训并形成《新工人入场安全教育》台账，周安全巡检记录表、日常隐患排查记录表等。

成都金三盛建设工程有限公司对工人教育培训形成《职工安全教育手册》，编制了项目安全管理制度、安全技术操作规程、安全生产管理条例，施工项制度，明确了各级人员责任，对工人进行了安全技术交底并形成记录，每日进行班前安全教育活动并形成记录，按要求安排人员日常巡查并形成巡查记

五、相关人员存在的问题和处理意见

1、宋XX，对项目施工现场安全管理不力，未采取有效的管理措施及时消除事故隐患；未督促从业人员按施工方案落实安全要求，并督促从业人员用式回到地面，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依法处理。

2、赵XX，未落实施工方案中的相关安全要求，同时未及时制止从业人员按照相关规定回到地面的行为，违反公司相关安全管理规定，对事故发生负由成都金三盛建设工程有限公司按公司相关规定处理，并将处理结果报送青秀区应急管理局。

3、袁XX，在施工过程中违反相关规定，直接从高处跳至地面，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其安全生产事故责任。

六、事故防范措施建议

1、宋XX，要加强学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，加强对项目安全生产工作管理，加大对施工作业现场的生产安全事故隐患排查力和落实本单位管理人员执行相关规章制度和施工方案的相关要求；加大对从业人员教育培训力度，切实提高从业人员在作业过程中的安全意识，防范生生。

相关操作规程要求作业的生产安全事故隐患；通过班前教育等形式努力提高从业人员的安全生产意识，确保从业人员按照相关规定作业，防范生产安全事

3、住建主管部门要吸取事故教训，依法履行安全生产监管职责，压实责任担当，深入开展住建行业安全大检查，督促排查治理本地区重大建筑安全加强安全生产宣传教育，提高社会成员安全意识，防止和减少建筑行业事故的发生。

南宁市伶俐工业园9号厂房“2·16”

高处坠落事故调查组

2023年4月15日