索 引 号: 76748432-X/2024-00020　　分类:

发布机构: 龙华区应急管理局　　发文日期: 2024年12月17日

名　　称: “10.16”高处坠落一般生产安全责任事故调查报告

文　　号: 无　　主 题 词:

时 效 性:有效

“10.16”高处坠落一般生产安全责任事故调查报告

2024年10月16日6时40分，在海口市龙华区龙泉镇道斌村164号房南侧10米的吴升王自建房处，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤，直接损失6.9万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，区政府成立了由区应急管理局牵头，区纪委、区总工会、区政府办、龙泉镇政府、市综合行政执法局龙华分局、市公安局龙华分局龙泉派出所等相关部门人员组成的“10.16”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请海口市龙华区人民检察院派员参加事故调查工作。现将调查有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故有关人员情况

1.包中俊，男，汉族，1965年10月20日出生，四川邻水人，身份证号：51303XXXXXXXXXX717，是吴升王自建房项目的砌墙工人，负责吴升王自建房项目的楼顶砌墙工作，事故死者。

2.王良平，男，汉族，1968年9月25日出生，四川邻水人，身份证号：51303XXXXXXXXXX156，是包中俊找来的吴升王自建房项目的砌墙工人，负责吴升王自建房项目的楼顶砌墙工作，事故伤者。

3.韦琼娃，女，汉族，1992年7月18日出生，海南海口人，身份证号：46010XXXXXXXXXX763，是包中俊找来的小工，负责吴升王自建房项目的搬运红砖子、水泥材料，现场目击者。

4.吴升王，男，汉族，1983年9月27日出生，海南海口人，身份证号：46000XXXXXXXXXX611，是龙泉镇道斌村164号房南侧10米处自建房的业主。

5.宣阿四，男，汉族，1983年1月6日出生，广东廉江人，身份证号：44088XXXXXXXXXX511，是吴升王找来的贴砖工人，负责吴升王自建房项目的贴外墙砖工作，宣阿四向吴升王推荐包中俊到该项目工地进行楼顶砌墙工作。

（二）项目工程基本情况

吴升王的自建房位于海口市龙华区龙泉镇道斌村164号房南侧10米，宣阿四提供该自建房的外墙瓷砖并负责施工，水泥、沙和红砖由吴升王提供，宣阿四向吴升王推荐包中俊做该自建房的房顶砌墙、批墙砖项目，包中俊负责提供工人和施工工具。宣阿四的施工及材料费用为2.9万元，包中俊的施工费用为1万元，宣阿四未向包中俊收取管理费。该自建房共两层，每层为130平方米，施工开始前自建房外立面脚手架未完成搭建。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年10月15日，包中俊将施工工具拿到吴升王自建房施工现场，工具包含组装式吊机和手推车。2024年10月16日6时，包中俊、王良平到吴升王自建房项目工地，小工韦琼娃也随同二人一同前往工地，三人来到项目工地后，包中俊和王良平来到自建房顶搭建吊机并使用三块合成木板压住吊机底座，初步搭建完成后，包中俊来到一楼告诉韦琼娃需要往手推车中装入一半的红砖再吊到二楼用于固定楼顶的吊机，随后包中俊将吊机接通电源后返回楼顶。包中俊和王良平站在吊机两侧的合成木板上，等待装有红砖的手推车吊上房顶。当手推车吊到楼顶水平位置时，手推车发生旋转，导致吊机失去平衡倒下，并将包中俊和王良平从楼顶坠落到自建房一楼。

（二）事故救援情况

包中俊和王良平从楼顶摔下后，还在一楼的韦琼娃立即来到二人处查看情况，同时呼喊隔壁工地的工人拨打120急救电话。6时40分左右，吴升王回到查看情况。6时50分左右，120急救人员赶到现场，对王良平和包中俊进行现场急救，抢救10分钟后，宣布包中俊抢救无效当场死亡，同时将受伤的王良平送国人民解放军联勤保障部队第928医院继续治疗。接报后，龙泉镇政府、区应急管理局、海口市公安局龙华分局龙泉派出所等工作人员立即赶往事故现场开展处理。

事后，吴升王与包中俊家属签订人民调解协议书，向包中俊家属预付赔偿金50000元,目前包中俊家属情绪稳定，正在通过司法程序解决后续赔偿事宜时，吴升王和宣阿四与王良平家属签订人民调解协议书，二人向王良平家属支付共19000元用于支付王良平后续治疗等费用，目前王良平家属情绪稳定。

三、事故原因和性质

结合现场勘验及相关人员的询问笔录、龙泉司法所会谈笔录等分析，事故发生的原因如下:

（一）事故原因

1.直接原因

包中俊在安装吊机时，为使吊机固定稳定，用吊机吊起装有红砖的手推车至楼顶时，手推车发生旋转，导致不稳定的吊机失去平衡向楼下翻倒，带着包中俊摔下一楼，致使其坠落死亡。

2.间接原因

包中俊安全意识淡薄，在吊机未稳固的情况下使用吊机，当吊机吊起装有红砖的手推车至楼顶时，吊机失去平衡从楼顶倒下，带着包中俊一并从楼下，致使其坠落死亡。

（二）事故性质

经调查认定，“10.16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

包中俊，男，汉族，59岁，自建房项目的砌墙工人，安全意识淡薄，对作业环境中存在的安全隐患辨识不清，在吊机未稳固的情况下使用吊机吊起装砖的手推车，导致吊机失去平衡从楼顶倒下，带着包中俊一并从楼顶摔下，导使其坠落死亡，对此次事故的发生负有直接责任，鉴于包中俊已死亡，建议不究责任。

五、事故防范和整改措施

1.龙泉镇要加大对自建房的隐患排查力度，对施工过程中发现的违法行为，要及时将线索移交至执法部门，同时消除事故隐患。强化相关法律法规学结合事故警示案例、暴露隐患问题和危险作业行为等内容进行宣传，提升辖区安全生产文化氛围，并将整改落实情况形成报告报送事故调查组。

2.海口市综合行政执法局龙华分局要加强对龙泉镇中队的业务指导，龙泉镇中队要加强巡查力度，在日常执法过程中，如发现违法违规行为及收到违规线索时要及时处置。

“10.16”高处坠落事故调查组

打印本页 关闭窗口

主办：海口市龙华区人民政府办公室 中文域名：海口市龙华区人民政府.政务 琼ICP备2025064805号-3
承办：海口市龙华区科技信息和中小企业服务中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备2025064805号-2 琼公网安备：46010002000912号 政府网站标识码：4601060001