承德安康井巷建设工程有限公司
“4·23”一般车辆伤害瞒报事故调查报告

2023年4月23日11时左右，承德安康井巷建设工程有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元，事故发生后，承德安康井巷建设工程有限公司未按照规定程序向县级以上人民政府安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管职责的有关部门报告,瞒报该起事故。

2024年7月12日，市安委办向我县推送了承德安康井巷建设工程有限公司有一起死亡生产事故已认定为工伤，亡人姓名：杨某某。接到线索后，我县高度重视，于7月13日成立了由县应急局、县纪委监委、县公安局、县总工会、县人社局、高寺台镇政府组成的核查组，对该起亡人事故进行核查。核查组经现场勘查、询问企业有关人员后确认为瞒报生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规要求，核查组转为承德安康井巷建设工程有限公司“4·23”一般车辆伤害瞒报事故调查组（简称事故调查组），对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查问询、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，对有关责任单位和责任人提出了处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和建议。

一、事故责任单位及生产概况

（一）事故责任单位概况

承德安康井巷建设工程有限公司位于承德双桥区西大街路北118号1幢三层314、315号，成立日期为2008年12月17日，法定代表人：刘某某，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91130802682787776X8。经营范围：凭取得的等级资质证按其核定的经营范围从事矿山工程、铁路公路隧道工程、市政公用工程、土石方工程、房屋建筑工程、水利电力工程、机电设备安装工程、地基与基础工程施工、建筑劳务分包、人力搬运装卸服务。企业资质证书编号：D213422020，有效期至2028年10月08日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，矿山工程施工总承包贰级。

（二）生产概况

2023年4月20日左右，承德安康井巷建设工程有限公司在承德县高寺台镇王营村承德承钢黑山矿业有限公司东大洼西山露天采场附近的金源破碎站西侧约50m处建设1个车载式移动破

碎站，破碎设备简单，没有型号。2023 年 4 月 23 日事故发生时，该移动式破碎站正在备料和收拾场地，还未进行生产。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 4 月 23 日 11 时左右，承德安康井巷建设工程有限公司车队司机杨某某驾驶十轮汽车从料场毛坡下方向移动式破碎站堆料场卸料时，料场平台外侧边缘突然滑坡，十轮汽车连同驾驶司机一同坠落，造成司机杨某某受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，在场负责指挥的车队队长管某某立即赶到翻车现场，发现车辆驾驶室严重变形，方向盘卡在杨某某的胸部，头部有伤口。管某某与正在堆料场下方驾驶装载机的司机孟凡海立即使用装载机、钢丝绳等对伤者进行救援。大约于 2023 年 4 月 23 日 13 时左右将伤者救出。救出时，伤者杨某某意识比较清醒，还能说话，管某某立即打电话联系中国解放军联勤保障部队第九八一医院，并自己驾驶皮卡汽车将杨某某送往医院救治，途中电话通知承德安康井巷建设工程有限公司法定代表人、总经理刘某某和杨某某家属伤者情况和事故发生大致情况。13 时 41 分到达中国解放军联勤保障部队第九八一医院开始救治，后经抢救无效死亡。

（三）人员伤亡情况

此次事故造成一人死亡。死者基本情况：杨某某，男，汉族，1970年1月15日出生，住址：承德市兴隆县三道河乡道河南村，承德安康井巷建设工程有限公司车队司机，驾驶证为B2本。

（四）善后处置情况

事故发生后，承德安康井巷建设工程有限公司与死者家属协商后，支付赔偿金150万元。

三、事故现场勘察情况

事故地点及事故现场周边情况：事故地点为承德县高寺台镇王营村承德承钢黑山矿业有限公司东大洼西山露天采场附近的金源破碎站西侧约50m处。根据现场勘察和实际测绘，该处毛坡堆料场高约18.2m，为废弃毛坡，无权属单位，堆料场西侧为运输道路，运输道路西侧为集装箱式值班室，东侧约50m处为金源破碎站。堆料场顶部平台外沿部分已被破坏，平台宽度及坡度无法还原。堆料场下方底部为一台移动式胶轮破碎机，主要由颚式破碎机、磁选轮和带式输送机组成，没有型号。经调查现场相关人员，事发时，该堆料场顶部平台有车档、反坡和指挥卸料人员，但指挥人员未在卸料作业地点，距离事发地点较远。事发当时正在备料，还没有正式生产。

（事故现场示意图）



四、事故报告情况

事故发生后，承德安康井巷建设工程有限公司法定代表人、总经理刘某某未按照规定程序向当地政府和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报该起事故。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

事发地点毛坡堆料场边坡较陡，承德安康井巷建设工程有限公司移动破碎站司机杨某某驾驶车辆卸料时距离边坡较近，受车辆卸料影响致使堆料场边坡滑坡，造成运输车辆翻落。

（二）间接原因

承德安康井巷建设工程有限公司车载式移动式破碎站堆料场现场指挥人员距离车辆卸料地点较远，未在作业现场附近指挥，同时，对作业现场安全未进行有效确认，安全管理不到位。

（三）事故性质

经调查认定，承德安康井巷建设工程有限公司“4·23”车辆伤害事故为一起瞒报的一般生产安全责任事故。

六、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任人员

1.刘某某，男，群众，承德安康井巷建设工程有限公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处2022年年收入8.40万元40%的罚款，计人民币

3.36 万元。事故发生后瞒报事故，对事故瞒报负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议由承德县应急管理局对其处 2022 年年收入 8.4 万元 80%的罚款，计人民币 6.72 万元，两项合并处人民币 10.08 万元的罚款。

2.管某某，男，群众，承德安康井巷建设工程有限公司车队队长，负责移动破碎站全面工作，事发当日负责指挥运输车辆卸料，事发当时距离运输车辆较远，未在岗在位，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项的规定，建议对其处 2022 年年收入 6.0 万元 20%的罚款，罚款人民币 1.20 万元。

（二）建议对事故责任单位的行政处罚。

承德安康井巷建设工程有限公司。该公司未严格履行《中华人民共和国安全生产法》的规定，负责现场指挥卸料人员未在岗在位，堆料场坡比较陡，安全管理不到位，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议承德县应急管理局对其处人民币 61 万元的罚款。事故发生后瞒报事故，对事故瞒报负有直接责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定，建议承德县应急管理局对其处人民币 126 万元的罚款，两项合并处人民币 187 万元的罚款。

七、对事故监管责任人员的处理意见建议

（一）高寺台镇人民政府

1.张某，2021年6月至今任承德县高寺台镇安全发展办公室主任，负责辖区内安全生产工作，在湖南涟新矿山建设有限公司涉嫌瞒报一般冒顶片帮事故和承德县安康井巷建设有限公司涉嫌瞒报车辆伤害事故2起安全生产事故中，存在对辖区内企业安全生产监督检查不到位，未有效督促企业及时消除安全隐患，对辖区内安全生产监管工作履职不到位问题，对事故发生负有直接责任，拟给予诫勉，鉴于其在2023年12月高寺台镇矿山瞒报案件中给予诫勉，此次拟给予批评教育，责令作出深刻检查。

2.见某某，2021年9月至2023年10月任高寺台镇副镇长，分管辖区内安全生产工作，在湖南涟新矿山建设有限公司涉嫌瞒报一般冒顶片帮事故和承德县安康井巷建设有限公司涉嫌瞒报车辆伤害事故2起安全生产事故中，未有效督促企业及时有效的消除生产安全事故隐患，存在辖区内企业安全生产监管工作履职不到位问题，对事故发生负主要领导责任，拟给予批评教育，责令作出深刻检查。

3.李某某，2021年6月至今任高寺台镇政府镇长，负责政府全面工作，在湖南涟新矿山建设有限公司涉嫌瞒报一般冒顶片帮事故和承德县安康井巷建设有限公司涉嫌瞒报车辆伤害事故2起安全生产事故中存在对安全生产属地管理责任履职不到位问题，对事故发生负重要领导责任，拟给予提醒谈话。

（二）承德县应急管理局

4.范某某，2021年3月至今任承德县应急局副局长，分管全县非煤矿山安全生产监管工作，在湖南涟新矿山建设有限公司涉嫌瞒报一般冒顶片帮事故和承德县安康井巷建设有限公司涉嫌瞒报车辆伤害事故2起安全生产事故中，存在对行业主管部门履行安全生产责任监管不到位问题，对事故发生负有主要领导责任，拟给予批评教育，鉴于其在2024年8月头沟镇矿山瞒报案件中给予诫勉，此次不予处理。

5.解某某，2020年9月至今任承德县应急局尾矿库监管股股长，负责全县选矿厂、尾矿库安全生产监管工作，在承德县安康井巷建设有限公司涉嫌瞒报车辆伤害事故中，存在未有效督促企业及时消除安全隐患，对企业安全生产监管工作履职不到位问题，对事故发生负有直接责任，拟给予诫勉，鉴于其在2024年8月头沟镇矿山瞒报案件中给予批评教育，此次拟给予提醒谈话。

八、事故防范和整改措施建议

1.承德安康井巷建设工程有限公司负责拆除移动式破碎站设备，不再从事移动破碎筛选作业。

2.承德安康井巷建设工程有限公司要认真落实企业主体责任，切实加强安全生产管理工作，补强安全管理短板。

3.承德安康井巷建设工程有限公司要加强对从业人员的安全教育培训，压实生产经营单位法定代表人、主要负责人及从业人员依法依规及时、如实报告生产安全事故责任意识，杜绝瞒报事故行为。

4.承德安康井巷建设工程有限公司要举一反三，深刻吸取事故教训，深刻剖析事故原因，强化作业现场的安全管理和隐患排查，严格抓好人的不安全行为，物的不安全状态和作业环境的现场管理，坚决杜绝生产安全事故发生。