昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目工地“1·12”事故调查报告

2021年1月12日9时20许，昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目工地在施工过程中，发生一起物体打击事故，造成一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(广西壮族自治区人民政府令第50号)的规定，昭平县人民政府立即成立了由分管副县长任组长，县政府办、公安局、应急局、住建局、人社局、总工会、昭平镇人民政府等单位有关人员为成员的昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目工地“1·12”事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年1月12日9时20分许。

（二）事故发生地点

昭平县昭平镇大壮村县妇幼保健院整体搬迁工程项目工地。

二、项目概况

昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目工程内容为新建一栋业务大楼，层高八层，建筑面积13114.67平方米；一座垃圾站，层高一层，建筑面积35平方米；大门、围墙、院内道路、排水及绿化等市政工程；业务楼和垃圾站主要建设内容包括土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程等附属配套设施，本合同建筑安装工程费用为伍仟壹佰伍拾柒万贰仟肆佰元（￥51572400.00）。

昭平县妇幼保健院业务大楼主体工程目前已基本完成。

三、相关参建单位及有关情况

（一）建设单位

广西昭平县安厦建设投资有限公司（以下简称安厦公司），法定代表人：曾小榕，成立日期：2015年11月17日，统一社会信用代码：91451121MA5K9YHW6K。

2020年3月29日，广西昭平县安厦建设投资有限公司与广西蓝途建设工程有限公司（联合体牵头人）、广州亚泰建筑设计院有限公司（联合体成员）签订《建设工程施工合同》（项目编号：GXZPZB202002工字001号）。工程名称：昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目，工程地点：昭平县昭平镇大壮村。

安厦公司未能提供施工许可等相关证明材料。

（二）施工单位

广西蓝途建设工程有限公司（以下简称蓝途公司），类型：有限责任公司；法定代表人：杨丰豪，成立日期：2016年07月19日；统一社会信用代码：91450900MA5KDAJY1R；住所：昭平县江滨新区城投公司综合写字楼（茶叶大厦）第一层107房。

建筑业企业资质证书：许证书编号D345065072，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级，公路工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级，机电工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包叁级，公路路面工程专业承包叁级，公路路基工程专业承包叁级，环保工程专业承包叁级。有效期至：2024年04月19日。

安全生产许可证：（桂）JZ安许证字〔2019〕000469，主要负责人：杨丰豪，许可范围：建筑施工，有效期：2019年05月05日至2022年05月05日。

2020年4月1日蓝途公司与王振洲签订《劳动合同》，工作时间：2020年4月1日至2021年4月30日，工作岗位：昭平县妇幼项目部项目经理，负责项目部生产管理和安全管理工作。

2020年7月1日，蓝途公司下发《昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目设计-施工总承包项目管理人员任命书》（蓝途任字〔2020〕003号），组建昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目

部，任命相关人员职务。

2020年8月19日，蓝途公司与吴一师签订《农民工劳动合同》，工作地点：昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目工地，工作时间：2020年8月19日至工程任务完成，工作岗位：主体外架杂工。

（三）监理单位

广西中策恒睿工程咨询有限公司（以下简称中策恒睿公司），法定代表人：蒋茂宪，成立日期：2009年04月13日，统一社会信用代码：91450322687751467l。

工程监理资质证书：证书编号E245010331-4/1，有效期至2025年04月01日。

2020年3月30日，安厦公司与中策恒睿公司签订《建设工程监理合同》，中策恒睿公司为安厦公司提供昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目的监理服务。

2020年8月1日，中策恒睿公司组建昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部，任命李百六为总监理工程师，姚明剑为监理员。

中策恒睿公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部未能提供本项目开工令。

（四）相关人员信息

王振洲，男，汉族，28岁，身份证号码45092319xxxxxx7715，住址：广西博白县龙潭镇xxxxxx，昭平

县妇幼保健院整体搬迁工程项目部项目经理，负责项目部生产管理和安全管理工作。

裴永，男，汉族，33岁，身份证号码45060219xxxxxx4853，住址：广西防城港市港口区光坡镇xxxxxx，昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目部安全员，负责项目现场安全管理工作。

李百六，男，汉族，55岁，身份证号码43293019xxxxxx7172，住址：广西灵川县灵川镇xxxxxx，昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部总监理工程师，主持本项目的监理工作。

姚明剑，男，汉族，38岁，身份证号码45242419xxxxxx023X，住址：广西昭平县昭平镇xxxxxx，昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部监理员，负责监理工程的进度、工程质量和施工安全等工作 。

邹连平，男，汉族，48岁，身份证号码42220119xxxxxx5914，住址：湖北省孝感市孝南区肖港镇xxxxxx，农民工，从事该项目业务大楼的抹灰工作，无物料提升机操作证。

覃仕娇，女，汉族，42岁，身份证号码45242419xxxxxx0201，住址：广西昭平县昭平镇xxxxxx，农民工，从事该项目工地的杂工工作。

吴一师，男，汉族，47岁，身份证号码

45242419xxxxxx1016,住址：广西昭平县木格乡xxxxxx，农民工，从事该项目业务大楼主体外架杂工工作。

（五）物料提升机情况

设备名称：物料提升机；设备型号：SSD100；出厂编号：20170077。

2020年9月30日，柳州市利建建筑设备有限公司（编制单位）、广西蓝途建设工程有限公司（使用单位）、广西中策恒睿工程咨询有限公司（监理单位）三方签订《起重机械安装、拆卸方案》，并共同出具“符合要求”的联合审批意见。

物料提升机使用单位蓝途公司未向主管部门办理物料提升机备案手续。

检查情况:

1.2020年12月28日，中策恒睿公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部总监李百六、监理员姚明剑检查时，发现物料提升机存在安全隐患并下达监理通知单（编号20201228）：物料提升机联动门已破损应立即进行修复且无验收备案资料，现要求暂停使用。要求在2020年12月30日前整改完成，蓝途公司未整改。

2.2021年1月10日，中策恒睿公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部总监李百六、监理员姚明剑检查时，发现物料提升机存在安全隐患并下达监理通知单（编号20210110）：物料提升机联动门又破损应立即进行修复。要求

在2021年1月13日前整改完成，截至事故发生时尚未整改。

四、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2021年1月12日上午8时，吴一师和工友覃仕娇照常来到昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目工地的业务大楼楼底处，捡拾用于固定业务大楼主体外架的钢管。9时20分许，抹灰师傅邹连平将两辆装满灰浆的斗车停放在联动门已损坏的物料提升机吊篮内，吴一师和覃仕娇同时把四根未捆绑固定的钢管（空心钢管，直径约5-6厘米，长度约2.5米）立放进吊篮，然后二人就坐到距离吊篮3米处。此时，邹连平来到距离吊篮约10米处的物料提升机操作台打开开关，并用手一直按着上升键操控吊篮缓慢上升。在升至六楼至七楼之间时，吊篮内的其中一根钢管滑落击中吴一师头部后掉落地上发出声响。邹连平听到响声后立即松开上升按键，看到吴一师倒在距离覃仕娇1米旁，头部出血，地上有一根掉落的钢管。

（二）事故救援情况及善后处理情况

事故发生后，邹连平立即打电话向项目部技术负责人李显贵汇报情况，然后拨打了“120”急救电话。后来李显贵和裴永赶到事发地了解情况并保护事故现场，李显贵随后逐级上报事故。9时40分，昭平县人民医院救护车赶到事故现场，医护人员立即对吴一师进行抢救。在抢救几分钟后，医护人员宣布吴一师经抢救无效死亡。事后县应急管理局接到县公安局传真报

告，立即会同有关单位赶赴事故现场开展相关工作。

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查核实，该事故造成1人死亡。直接经济损失约60万元。

死者信息：吴一师，男，汉族，47岁，身份证号码45242419xxxxxx1016，住址：广西昭平县木格乡xxxxxx。

六、事故类别：物体打击

七、事故发生原因和性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

物料提升机吊篮联动门已损坏未及时修复；吴一师安全意识淡薄，违反操作规程作业，立放进物料提升机吊篮的钢管未采取防滚落措施。

2.间接原因

（1）广西蓝途建设工程有限公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目部未有效履行安全管理责任，未督促邹连平、吴一师等工人严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程。

（2）广西蓝途建设工程有限公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目部项目经理王振洲未有效履行主要负责人的安全生产职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除监理单位两次要求整改的物料提升机安全隐患。

（3）广西蓝途建设工程有限公司昭平县妇幼保健院整体搬

迁工程项目部安全员裴永未有效履行安全生产职责。

①未及时制止和纠正邹连平、吴一师等工人违反操作规程的行为。

②未及时消除监理单位要求整改的物料提升机安全隐患。

（4）广西中策恒睿工程咨询有限公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部未有效履行工程监理责任，在广西蓝途建设工程有限公司拒不整改物料提升机安全隐患或者不停止施工情况下，未及时向主管部门报告相关情况。

（5）广西中策恒睿工程咨询有限公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部总监理工程师李百六未有效履行监理职责，在广西蓝途建设工程有限公司拒不整改物料提升机安全隐患或者不停止施工情况下，未及时向主管部门报告相关情况。

（6）邹连平作为抹灰工，违反操作规程，在未经培训考核、无资格证的情况下，操作物料提升机。

（二）事故性质

经调查认定，昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目工地“1·12”事故是一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

1.广西蓝途建设工程有限公司未能落实安全生产主体责任，对该事故发生负有责任，建议县应急管理局按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493

号）等有关规定处理。

2.广西中策恒睿工程咨询有限公司未有效履行工程监理责任，对该事故发生负有责任，建议县应急管理局按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定处理。

（二）对事故相关人员的责任认定

1.吴一师安全意识淡薄，违反操作规程作业，对事故的发生负有责任。鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2.王振洲，作为广西蓝途建设工程有限公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目部项目经理，未有效履行主要负责人的安全生产职责，对事故的发生负有责任，建议县应急管理局按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定处理。

3.裴永，作为广西蓝途建设工程有限公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目部安全员，未履行其安全生产管理人员的管理职责，对事故的发生负有责任，建议广西蓝途建设工程有限公司依照相关规定进行处理，处理结果报县应急管理局。

4.李百六，作为广西中策恒睿工程咨询有限公司昭平县妇幼保健院整体搬迁工程项目监理部总监理工程师，未履行其监理工程师职责，对事故的发生负有责任，建议县应急管理局按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定处理。

5.邹连平，作为抹灰工，违反操作规程作业，对事故的发生负有责任。经调查组结合现场勘察情况和调查取证材料分析，其作为自然人，不属于《安全生产法》第二条规定的生产经营单位，故不适用《安全生产法》对其行政处理。

九、事故防范和整改措施

（一）施工单位要高度重视安全生产工作，认真贯彻落实安全生产主体责任，加大对作业场所的检查力度，及时发现和消除事故隐患，确保安全生产。

（二）监理单位要认真履行安全监理职责，严格审核把关，防止问题设备“带病”使用、操作人员无证上岗，要加强对设备设施的维护检修，严格督促施工单位落实安全隐患整改，确保施工作业的安全。

（三）住建部门要抓好建筑施工领域安全监管工作，严厉打击违法施工行为，对于非法违法施工要严管重罚，确保建筑施工领域安全稳定。

（四）属地政府要按照属地管理原则，认真履行安全生产监管职责，加强对辖区内所有企业特别是建筑施工企业的监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，认真排查事故隐患，严防事故发生，确保一方平安。

昭平县妇幼保健院整体搬迁工程

项目工地“1·12”事故调查组

2021年3月12日