淮安平桥河南鼎苑建设有限公司
“5·27”一般机械伤害
事故调查报告

河南鼎苑建设有限公司“5·27”一般事故调查组

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及相关单位概况 1
1.河南鼎苑建设有限公司 1
2.中国铁路上海局集团有限公司淮安高铁基础设施段 3
3.项目情况 3
4.现场布局图 4
（二）事故有关单位安全管理情况 4
1.河南鼎苑建设有限公司 4
2.中国铁路上海局集团有限公司淮安高铁基础设施段 5
3.区铁路办 5
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 6
1.事故现场 6
2.涉事油锯勘验情况 6
二、事故应急处置及善后情况 7
（一）事故现场应急处置情况 7
（二）医疗救治和善后情况 7
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 8
（三）其他可能因素排除 8
（四）间接原因分析 8
四、有关责任单位存在的主要问题 9
（一）事故单位 9
（二）有关政府单位 9
五、有关责任人员存在的主要问题 9

（一）周** 9
（二）陈** 10
（三）张** 10
（四）李** 10
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 11
（二）建议移送司法机关处理人员 11
（三）对事故责任单位的行政处罚建议 11
（四）建议给予行政处罚和企业内部处理的人 11
1.张** 11
2.李** 11
（五）有关政府单位和公职人员的处理建议 12
七、 其他相关单位和人员的处理建议 12
八、事故整改和防范措施 12

2025年5月27日16时30分左右，位于淮安区平桥镇兴福村境内，河南鼎苑建设有限公司作业人员在进行高铁沿线绿化养管作业过程中发生一起一人死亡事故，直接经济损失约110万元（不含行政处罚金额）。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，2025年6月2日，淮安区人民政府成立了由区应急管理局、公安分局、铁路办、总工会等部门人员组成的河南鼎苑建设有限公司“5•27”一般事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委和区检察院派员列席事故调查组会议，事故调查组还聘请了三名专家进行技术分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查清了事故发生经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门和单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，淮安平桥河南鼎苑建设有限公司“5•27”事故是一起因机械伤害造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.河南鼎苑建设有限公司

成立于2015年11月12日，注册住所为河南省长垣市**********，法定代表人为李**，统一社会信用代码为

914**********，注册资本为壹亿壹仟陆佰万圆整。经营范围包括：防水、防腐保温工程，电力工程，建筑工程，石油化工工程，通信工程，机电工程，冶金、水利水电工程，市政工程，园林绿化工程，城市及道路照明工程，钢结构工程，钢结构防腐除锈、环氧地坪工程、建筑机电安装，建筑幕墙，建筑装修装饰，地基基础、炉窑工程、土石方工程、土石方运输及其它运输工程；环保工程，消防工程，消防维保及检测、模板脚手架工程，特种工程的施工，劳务工程、劳务分包、劳务服务、保洁服务；技术服务；交通安全设施工程施工及标识牌设计、制作、安装工程；顶管及管道工程、管道铺设工程、各种清洗工程、体育场地设施工程施工；压力管道及压力容器的安装及维修；锅炉安装改造及运行维护；转供电运行维护；成套空分设备、换热设备、通用机械设备、固液分离机、气体压缩机、活塞压缩机、膨胀机安装、改造、维修及技术服务；电厂附属设备、电力设施及线路的安装、维修、检修、调试和实验；起重设备维修保养、设备维修、维护、无损检测；电力、环保、电气设备及材料的销售和检维修；风电技术服务；供热服务及运行管理、管网及泵站设备维护服务；风电设备维修、维护；各种游乐设施维护保养、机械设备、机电设备、钢材、电线电缆、五金交电、电气仪表、防腐保温防水材料、玻璃钢制品、耐火保温材料、防污闪涂料、建筑材料（无仓储）、消防器材、劳保用品及日化用品的销售；设备租赁、脚手架钢管及扣件租赁、模板、钢模租赁（以上范围，危险化学品除外）*

涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

2.中国铁路上海局集团有限公司淮安高铁基础设施段

成立于2024年1月11日，注册经营场所位于江苏省淮安**********，负责人为陈*，统一社会信用代码为913**********。经营范围包括一般项目：凭总公司授权开展经营活动；承接总公司工程建设业务；交通设施维修；铁路运输辅助活动；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.项目情况

2025年3月26日，中国铁路上海局集团有限公司淮安高铁基础设施段(甲方)和河南鼎苑建设有限公司(乙方)签订了《2025年线路绿化养管（三标段）工程合同》（以下简称合同），甲方将连镇客专、泰安镇联络线、江都联络线、镇江联络线绿化养护工作交由乙方负责。项目地点：连镇客专K60+142-K355+130、泰安镇联络线K284+944-K288+548、江都联络线K284+944-K287+981、镇江联络线K350+741-K361+389。项目内容：线路绿化养护管理，主要包括树木扶正、植物（树木、绿篱、草坪等）修剪、去除枯死植株（双方对施工养护内容有详细约定的，可以另附工作量清单）。合同期限自签订之日起至2025年12月25日止，合同价款为壹佰柒拾伍万肆仟贰佰伍拾伍元整（¥1,754,255）。

经事故调查组核实，该项目采用劳务外包模式，由淮安高铁基础设施段整体外包给河南鼎苑建设有限公司实施。

4.现场布局图




图 1 现场方位示意图

（二）事故有关单位安全管理情况

1.河南鼎苑建设有限公司

制定了安全管理制度、但未针对绿化养管作业制定相应的安全管理制度及操作规程，未制定生产安全事故应急救援预案，未对该项目现场作业人员进行安全生产教育和培训，未与现场作业人员周**、陈**（死者）等签订劳动合同。

与淮安高铁基础设施段签订了《施工安全协议》，协议第五条双方安全责任、权利和义务的第三项乙方安全职责中明确了乙方须派设专职安全员负责施工现场的安全事宜。

2.中国铁路上海局集团有限公司淮安高铁基础设施段

建立了全员安全生产责任制，编写了《淮安高铁基础设施段管内沿线区间绿化整治工程施工方案》，方案内容包括施工组织方案、施工人身安全方案、劳动安全专项方案等内容，事故当天针对此次作业开具了作业派工单，明确由刘*作为带班人。

《淮安高铁基础设施段管内沿线区间绿化整治工程施工方案》第三部分劳动安全专项方案第七条防止机械伤害事故安全措施第二项规定“油锯、电锯作业时，操作人员要远离其他作业人员，防止伤人”。

3.区铁路办

依据淮安市铁路办《转发省铁路办公室关于进一步深入开展全省铁路沿线环境整治工作的通知》以及《江苏省铁路安全管理条例》[1]等相关文件内容，区铁路办负有督促指导铁路沿线环境治理工作扎实推进的工作职能。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 27 日 7 时 30 分，河南鼎苑建设有限公司带班人员李**带领周**、陈**（死者）、李**等九名工人，前往位于平桥镇的高铁连镇客专 K180-K181 区间开展线路绿化养护作业。淮安高铁基础设施段带班人刘康随行。作业现场由李**及常*负责操作油锯锯树，陈**（死者）等二人操作打草机清除杂草，其余人员负责拖拽树枝，清理现场等工作。16 时许，作业进行至

[1] 淮安市铁路办《转发省铁路办公室关于进一步深入开展全省铁路沿线环境整治工作的通知》和区铁路办开具的《情况说明》证实：事故发生地平桥镇人民政府不涉及该起事故所发生区域内的工程质量和安全管理工作。

宝应特大桥 K180+628 处时，李**、周**、陈**三人翻越进入 178 号墩防护栅栏内清理树木杂草，由李**操作油锯锯树。期间，位于 176 号墩的常*电话告知李**所用油锯链条损坏需更换，李**遂将本人使用的油锯留在原地，并翻越离开 178 号墩防护栅栏前往 176 号墩处为常*更换链条。李**离场后，周**操作原本由李**使用的油锯进行锯树作业，作业过程中，陈**站在周**的右侧协助扶树，树木断裂时断口处将油锯弹起，导致油锯割伤陈**左大腿，致其严重出血。淮安高铁基础设施段带班人刘*立即拨打 120 急救电话。

（四）事故现场情况

1.事故现场

位于淮安市淮安区平桥镇兴福村蒋庄组 178-3、178-4 号高铁高架水泥柱北侧树林里，事发处在栅栏内树林东北角，树林东北角有一棵被锯断的树，树干表面及树干北侧草地上均有滴落状血迹。其余未见异常。对外围现场进行勘察未发现异常。



图 2 事发现场栅栏（由北往南拍摄）



图 3 事发现场栅栏（由东往西拍摄）

2. 涉事油锯勘验情况

经调查及勘查，事发当日，周**所操作的油锯由张**购买提

供给李**使用。该油锯品牌为***，型号为 5820，排量为 54.6cm³，功率为 2.4KW，发动机金属钢印编码为 FMG241100084。



图 4 涉事油锯概貌



图 5 涉事油锯钢印编码

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故现场应急处置情况

接到事故信息后，区应急管理局、公安分局等部门迅速响应，全力开展应急救援、医疗救治、交通疏导和现场秩序维护等工作。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，宝应二圆医院救护车迅速赶赴事故现场对陈**进行现场急救，陈**经现场抢救无效后死亡。事故调查组成立善后处置专班，对死亡人员家属积极开展安抚和心理疏导，目前善后处理工作已经结束。2025 年 5 月 29 日，河南鼎苑建设有限公司与陈**亲属签订了赔偿协议，赔偿协议金额为人民币 110 万元。

本次事故造成 1 人死亡：陈**，男，汉族，身份证号：320923**********，19**年*月*日出生，户籍地址：江苏省阜宁县**********。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

调查组通过现场勘查、询问相关人员、查阅医院病案材料等综合分析，经研究认定：周**违反《淮安高铁基础设施段管内沿线区间绿化整治工程施工方案》第三部分劳动安全专项方案第七条防止机械伤害事故安全措施第二项规定操作油锯进行锯树作业，致使陈**左大腿被油锯割伤严重出血，最终死亡，是该起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

淮安市公安局淮安分局物证鉴定室提供的《鉴定书》【淮公物鉴（病理）字〔2025〕**号】鉴定意见为：依据尸表检验及案情，陈**符合左大腿切割伤致大出血死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安机关对外围现场进行勘查，未发现其他异常情况。

（四）间接原因分析

（1）河南鼎苑建设有限公司未按照《施工安全协议》派设专职安全员负责施工现场的安全事宜，仅由一名作业工人李**作为临时带班人员负责现场管理；未对陈**（死者）、周**等现场作业人员进行安全生产教育和培训，仅口头告知安全事宜，现场作业人员未经安全生产教育和培训合格直接上岗作业。

（2）陈**（死者）安全意识淡薄，在锯树作业过程中未主动远离危险作业场所，在未熟练掌握相关岗位的安全操作技能的

情况下协助周**锯树作业，导致树木锯断时被油锯割伤大腿。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

河南鼎苑建设有限公司未按照《施工安全协议》派设专职安全员负责施工现场的安全事宜，仅由一名作业工人李**作为临时带班人员负责现场管理；未对陈**（死者）、周**等现场作业人员进行安全生产教育和培训，仅口头告知安全事宜，现场作业人员未经安全生产教育和培训合格直接上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定。

（二）有关政府单位

区铁路办2025年未对高铁连镇客专沿线区域环境治理工作开展督查和检查，对河南鼎苑建设有限公司在高铁连镇客专淮安区境内段沿线开展绿化养管作业情况不知晓、不知情。

五、有关责任人员存在的主要问题

（一）周**

周**，男，汉族，身份证号码：320923**********，户籍地址：江苏省阜宁县**********。河南鼎苑建设有限公司作业人员，自身安全意识淡薄，违反了《淮安高铁基础设施段管内沿线区间绿化整治工程施工方案》第三部分劳动安全专项方案第七条防止机械伤害事故安全措施第二项“油锯、电锯作业时，操作

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

人员要远离其他作业人员，防止伤人”的规定，使用油锯作业时未远离陈**，导致油锯割伤陈**，致其左大腿出血，最终死亡。

（二）陈**

陈**，男，汉族，身份证号：320923**********，户籍地址：江苏省阜宁县**********。河南鼎苑建设有限公司作业人员，自身安全意识淡薄，在周**锯树作业过程中未主动远离危险作业场所，在未熟练掌握相关岗位的安全操作技能的情况下协助周**锯树，导致树木锯断时被油锯割伤大腿。

（三）张**

张**，男，汉族，身份证号码：410901**********，户籍地址：河南省濮阳市华龙区**********。河南鼎苑建设有限公司项目负责人，作为本单位的安全生产管理人员，未组织并参与拟定该项目的安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案，未组织并参与对该项目作业人员开展安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项[3]、第二项[4]的规定。

（四）李**

李**，男，汉族，身份证号码：410728**********，户籍地址：河南省长垣县**********。河南鼎苑建设有限公司作业

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

人员，作为施工现场的临时带班人，带领作业人员攀爬翻越防护栅栏进入178号墩作业，暂时离开作业地点前往176号墩修理油锯时未能妥善安置作业工器具。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

陈**，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中受伤后经抢救无效死亡，不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

周**，对事故的发生负有主要责任，建议移送司法机关进一步调查处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

河南鼎苑建设有限公司，对事故的发生负有责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]的规定，对其作出行政处罚。

（四）建议给予行政处罚和企业内部处理的人

1.张**

对事故的发生负有责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定，对其作出行政处罚。

2.李**

[5] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对事故的发生负有责任，建议河南鼎苑建设有限公司依据公司规定对其作出处理。

（五）有关政府单位和公职人员的处理建议

区铁路办，行业监管责任落实不到位，建议区安全生产和防灾减灾救灾委员会依据《淮安区安全生产约谈实施办法》对区铁路办进行安全生产约谈。

七、其他相关单位和人员的处理建议

中国铁路上海局集团有限公司淮安高铁基础设施段公司职工刘*作为带班人员，未能及时发现并制止河南鼎苑建设有限公司作业人员翻越防护栅栏的行为，但与事故发生无直接因果关系，建议淮安高铁基础设施段依据公司规定对其作出处理，淮安高铁基础设施段向区铁路办提交书面检查。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）河南鼎苑建设有限公司要从事故中吸取深刻教训，需严格把控从业人员年龄结构，坚决杜绝超龄人员参与作业，同步推进劳动合同规范化管理，确保用工关系合法合规。制度建设方面，应全面梳理安全管理制度与岗位操作规程，强化安全监管力度，严格落实安全责任制度，重点加强铁路沿线绿化养护作业的专项安全管理，同步完善作业区域安全警示标识与防护设施配置，及时发现并消除事故隐患，谨防再次发生类似事故。

（二）淮安高铁基础设施段要督促河南鼎苑建设有限公司积极整改，同时要做到举一反三，紧抓外包单位作业人员安全生产教育和培训问题，近期要对段内所有的外包施工项目开展一次全面检查，杜绝此类事故再次发生。

（三）区铁路办进一步加强行业安全监管力度，全面落实安全生产责任。针对该起机械伤害事故，举一反三，加强日常安全检查与指导，及时督促问题隐患的整改，推动安全生产形势稳定向好。