# 湘潭创新塑胶有限公司 “3•16”高处坠落事故调查报告

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn　　发布时间：2025-08-19 09:49

2025年3月16日13时50分许，湘潭县易俗河镇湘潭创新塑胶有限公司在厂房屋顶修缮测量作业时，发生一起高处坠落事故，造人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定。2025年3月18日，经湘潭县人民批准，组成由县应急管理局牵头，县住建局、县公安局、县总工会、易俗河镇人民政府为成员单位的事故调查组。并邀请县纪委监入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭创新塑胶有限公司“3·16”高处坠落事故是一起因违章作业造成的一般安全生产责任事故。

一、事故单位情况

（一）湘潭创新塑胶有限公司基本情况

1. 湘潭创新塑胶有限公司概况

湘潭创新塑胶有限公司（以下简称创新公司）成立于2018年6月22日，系有限责任公司；法定代表人钟某，实际控股人为陈楠统一社会信用代码91430321MA4PN6H***，注册资本：50万元，企业注册地址为湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇宝塔村烟竹组，经围为塑料粒料制造及销售；化工原料（不含危险化学品）、塑料制品、橡胶制品的销售。

2.公司安全管理情况

2024年7月湘潭市生态环境局湘潭县分局下达停产停业整改通知书，2024年9月30日，该公司提交停工停产报告至湘潭县易俗平安法治与应急管理办公室，如需复工再提交书面申请报告。停产后该公司解聘了公司安全生产管理人员及工作人员。

3.合同签订情况

2025年3月16日，该公司陈红某与湘潭县鑫旺彩钢有限公司闫某以16.5元/㎡价格达成口头协议。闫某介绍袁孝某以9元/㎡价格新公司进行安装作业。

（二）湘潭县鑫旺彩钢有限公司

湘潭县鑫旺彩钢有限公司（以下简称鑫旺公司）成立于2020年7月17日，系有限责任公司（自然人独资），法定代表人郝寿兵，资本：壹拾万元整，住所为湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇海棠路488号，经营范围为其他室内装修材料零售；钢材、建材、钢构彩钢属材料、五金产品的销售等。

（三）死者的基本情况

袁孝某，男，殁年63岁，身份证号：4303211962****7138，户籍住址：湘潭县易俗河镇赋江村文佳组。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）作业组织情况

2025年3月16日12时50分许，袁孝某打电话给工友周纯某，口头约定300元/天请周纯某帮忙，周纯某驱车到鑫旺公司与袁孝面，由陈红某带路一起前往创新公司测量厂房屋面尺寸。

（二）事故发生经过

2025年3月16日13时许，陈红某从鑫旺公司带袁孝某及其工友周纯某到创新公司厂房内丈量屋顶修缮面积。13时30分许到达事场位置，陈红某口头提醒上去不安全，要求两人在下面测量，袁孝某和周纯某要求上屋顶测量尺寸，并在厂内找来梯子。袁孝某站顶中间位置，周纯某站在屋顶下沿位置。13时50分许，两人测量厂房东边面积后，准备测量西边面积，袁孝某踩的石棉瓦破损并从坠落至厂房内地面。




坠落现场图片

（三）应急处置情况

事故发生后，13时59分许，周纯某拨打120急救电话，陈红某拨打110报警电话。14时50分许，湘潭县人民医院救护人员到达现经医生检查确认后宣告袁孝某死亡。

（四）事故信息接报及响应情况

2025年3月16日15时05分许，县卫健局将事故信息报湘潭县应急指挥中心。15时07分许，湘潭县应急管理局指挥中心反馈至湘易俗河镇人民政府。15时38分许，湘潭县指挥中心将情况上报湘潭市指挥中心。15时40分许，县应急管理局事故调查人员、县公安易俗河镇人民政府相关人员相继赶赴事故现场开展现场勘察及事故核查工作。

（五）现场勘查基本情况

现场位于湘潭市湘潭县易俗河镇杉荫村创新公司，东侧和北侧是山林，南侧是厂房大门，西侧是农田和池塘。

（六）善后处置情况

2025年3月16日，创新公司与袁孝某家属协商善后事宜，双方达成一致，签订《协议》,约定先搁置争议，先期支付10万元作为安葬费。创新公司与袁孝某家属善后赔偿一事相互达成一致，通过民事诉讼途径解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因

人的不安全行为。违章作业。袁孝某在距离地面约5米高无防护措施的厂房屋顶测量时，未系挂安全带等劳动

防护用品，不慎坠落地面致死。

（二）间接原因

创新公司履行安全生产主体责任存在的问题

1.劳动防护用品配备不到位。创新公司未给作业人员配发劳动必要的安全带。

2.主要负责人履行法定职责不到位。创新公司未建立全员安全生产责任制，临时口头招聘作业人员未签订劳务合同，未明确岗任范围及考核标准；未组织制定公司的安全生产规章制度和操作规程；未针对临时聘用的作业人员制定安全生产教育和培训计划。

3.未按规定开展安全教育培训。创新公司未组织作业人员培训并考核合格，仅陈红某在组织作业前口头要求作业人员注意安全确保作业人员具备必要的安全生产知识。

四、相关部门履职情况

2024年9月30日创新公司递交《停工停产报告》至易俗河镇平安法治与应急管理办公室，截止至2025年4月10日尚未收到复工申请书；2024年11月26日，易俗河镇平安法治与应急管理办公室委派专家前往该企业进行隐患排查，发现隐患11条并要求企业立改。经查该企业2024年10月至2025年2月厂区用电量极少处于非生产用电量状态

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

袁孝某，男。袁孝某在距离地面约5米高无防护措施的厂房屋顶测量时，未系挂安全带等劳动防护用品，不慎高处坠落至地面死对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.创新公司未给袁孝某配发劳动必要的安全带；未组织作业人员培训并考核合格，仅陈红某在组织作业前口头要求作业人员注全，未确保作业人员具备必要的安全生产知识。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第二十八条之规定，起事故的责任单位。建议由湘潭县应急管理局依法调查处理。

2.钟某，男，创新公司法定代表人。未建立全员安全生产责任制，临时口头招聘作业人员未签订劳务合同，未明确岗位责任范考核标准；未组织制定公司的安全生产规章制度和操作规程；未针对临时聘用的作业人员制定安全生产教育和培训计划。其行为涉反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对该起事故负主要负责人责任。建议由湘潭县应急管理局依法调查处理。

六、事故整改和防范措施

（一）湘潭创新塑胶有限公司要认真落实企业安全生产主体责任。

一是要及时配齐配强安全管理人员，建立健全安全生产规章制度，要深刻吸取事故教训，举一反三。二是要加强安全教育培训别要对作业人员培训安全操作规程、辨识的安全风险及采取的管控措施，让每个作业人员熟知安全操作规程和岗位职责，确保作业按章操作，切实提高作业人员安全意识和安全操作技能。三是要配备劳动防护用品。加强作业现场安全防护，督促作业人员正确佩动防护用品，坚决杜绝“三违”行为。

(二)易俗河镇政府要深刻吸取事故教训，按照“三管三必须”的原则，强化属地监管。

一是要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，深刻吸取事故教训，举一反三，切实担负起防范化解安全风险重任，确保把人民生命安全放在第一位；二是进一步强化属地监管责任，厘清行业领域安全生产责任，督促本单位负有安全监管职责门加强安全生产监督管理；三是强化小散工程安全监管，采取有效措施开展辖区小散工程日常网格化安全巡查，对发现的小散工程违规行为及施工现场存在安全隐患应及时督促整改，确保不再发生类似事故。四是积极协调事故责任方，妥善做好此次事故善后工作