常德临澧“1•10”下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程一般高处坠落事故调查报告

2026-09-04 09:30　来源：常德市政府事故调查组　字号：【大 中 小】

常德临澧“1·10”下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程一般高处坠落事故调查报告

常德市政府事故调查组

2026 年 5 月

目　录

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

(二)项目基本情况

(三)项目相关合同签订情况

(四)事故发生单位安全管理情况

(五)有关单位安全监管情况

(六)事故发生经过

(七)事故现场情况

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

(九)天气情况

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

(二)事故现场应急处置情况

(三)善后情况

(四)事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）其他可能因素

（三）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）宏硕公司

（二）路桥公司

（三）城发咨管公司

（四）有关监管部门

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

（二）对有关公职人员的处理建议

（三）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

（四）其他处理建议

六、事故整改和防范措施

常德临澧“1·10”下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程一般高处坠落事故调查报告

2026年1月10日9时30分许，临澧县新安镇下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程项目上发生一起人员高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发[2022]9号）等规定，经常德市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市交通运输局、市公安局、市总工会、临澧县人民政府组成的常德临澧“1·10”下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程一般坠落事故调查组（以下简称调查组）。同时邀请临澧县纪委监委派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时针对事故原因及暴露的问题，提出了事故处理意见和防范整改措施。

经调查认定，该起事故是因涉事企业安全生产主体责任未落实，作业人员缺乏安全意识，施工现场安全防护不到位，现场管控缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.临澧县新安镇人民政府（以下简称：新安镇政府），涉事项目发包单位。统一社会信用代码：1143072400642703XE，地址：湖南省常德市临澧县新安镇常石路，法定代表人：谢某俊。

2.湖南常德路桥建设集团有限公司（以下简称：路桥公司），涉事项目总承包单位。统一社会信用代码：91430700186491716J，成立于1993年1月3日，地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道金桥社区丹阳路209号，法定代表人：郭某某，注册资本：50100万元人民币，类型：其他有限责任公司，经营范围：凭本企业有效资质从事公路、桥梁工程施工；公路交通工程施工；房屋建筑工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建材（不含砂砾）销售；工程项目综合服务；汽油、柴油的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。资质：公路工程施工总承包一级；持有《安全生产许可证》，编号为：（湘）JZ安许证字〔2005〕001071），有效期至2028年1月4日。

3.常德城发项目咨询管理有限公司（以下简称：城发咨管公司）。涉事项目监理单位。统一社会信用代码：91430700745918991X，成立于2003年1月7日，地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处康桥社区皂果路880号，法定代表人：李小华。经营范围包括许可项目：建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）一般项目：工程管理服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；价格鉴证评估；招投标代理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。取得公路水运工程监理企业资质证书，资质等级为公路工程甲级。

4.临澧县世诺劳务有限公司（以下简称世诺公司），涉事项目扶壁式挡土墙劳务分包单位，统一社会信用代码：91430724MADLCRDNXT，成立于2024年5月24日，注册地位于湖南省常德市临澧县合口镇白鹤社区9组，法定代表人为文铃玉。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.湖南宏硕工程设备有限公司（以下简称宏硕公司），涉事项目钢板桩施工企业，死者所属单位。统一社会信用代码：91430724MA4R3WCRXD，成立于2020年1月14日，注册地位于湖南省常德市临澧县安福街道护城社区安福东路（车站门面），法定代表人为陈某友。经营范围包括建筑工程机械设备租赁；地基

基础工程施工；基坑围护结构工程施工；基坑钢支撑工程施工；拉森钢板桩、建筑桩机租赁服务；土石方工程、水利工程、道路工程施工及养护；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目基本情况

临澧县新安镇下穿焦柳铁路新建框架桥及连接项目(以下简称框架桥连接项目)位于临澧县新安镇樟木桥，线路整体走向为北南向，是连接临澧县新安镇产业园区与高速路网的关键通道，承担着县域内多家企业货运物流运输的重要职能。S234 线樟木桥始建于上世纪 90 年代，随着地方经济发展，其桥梁荷载等级已无法满足当前交通需求，经专业机构鉴定为四类危桥，存在严重安全隐患。2024 年 5 月 16 日，临澧县人民政府召开县政府十八届二十四次常务会议，形成第 4 期《临澧县人民政府常务会议纪要》，以“关于新安镇改线下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程建设工作”明确建设方案。

（三）项目相关合同签订情况

2025 年 5 月 21 日,临澧县新安镇政府与路桥公司签订了《临澧县新安镇下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程（公路篇）施工合同》。合同约定项目起点位于临澧县新安镇梁冯村，终点位于临澧县新安镇樟木村，全线均位于临澧县新安镇境内；主线全长 0.793653 公里。全线采用二级公路标准，设计速度采用 60 公里/小时建设，路基宽度 13 米，路面为水泥混凝土路面，宽度 11.5 米，桥涵设计荷载为公路-I 等级采用公路一 I(I 或 11)级。

主要工程量有：水泥混凝土路面 2512.8m^3，平面交叉两处。同时，与城发咨管公司签订了《临澧县新安镇下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程施工监理合同》，合同约定：临澧县新安镇框架桥连接项目的施工准备阶段监理、施工阶段监理及交工验收与缺陷责任期阶段监理服务。

路桥公司设立了框架桥连接项目项目部，11 月 10 日与世诺公司签订了《扶壁式挡土墙劳务分包合同》。合同约定：包括但不仅限于按技术规范和图纸要求完成扶壁式挡土墙工程施工的所有工作；基坑开挖、模板安装、钢筋制安、混凝土浇筑等并负责施工需要的所有机具设备、辅助耗材、安全防护设施等本合同一切明示或暗示的工作。合同约定工期为 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日，工期为 5 个月。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.路桥公司

路桥公司下发《关于成立临澧县新安镇下穿焦柳铁路新建框架桥及连接线工程项目经理部的通知》（常路集司[2025]25 号），成立了框架桥连接项目项目部，项目部项目经理为宋某，总工杨某霞，路基路面工程师鲁某，专职安全员王某。成立了该项目安全生产领导小组，宋某任组长，杨某霞为副组长，鲁某、王某为成员。制定了该项目安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产费用保障制度等 28 项安全生产管理制度，明确了各岗位的安全生产责任；签订了全员项目责任书；对作业人员开展了安全教育培训，建立了《安全培训教育计划》、《安全教育培训

记录》等安全生产教育和培训台账；对新进员工开展安全教育培训三级教育；项目部每天开展安全检查，建立了《安全生产隐患整改台账》，截至事发前发现5条隐患，均已整改完成；制定了自卸汽车安全操作规程、压路机安全操作规程等23项操作规程；制定了应急救援预案，开展了应急演练，对施工人员进行了现场安全检查，保障安全专项经费投入。

2.城发咨管公司

该公司成立了框架桥连接项目总监办，刘某为总监理工程师，吴某为监理员。成立了安全生产领导小组，组长为刘某，成员为吴某；总监办制定了安全生产管理制度，包括安全生产责任制、安全生产会议制度、安全生产监督检查制度等十项制度，明确了各岗位的安全生产责任；签订了项目安全生产责任书；编制了监理安全教育培训计划，建立了安全培训记录台账；每月召开安全例会，制定了安全隐患排查整改台账；编制了监理应急救援预案，制定了每日安全监理日志。

3.宏硕公司

该公司建立了公司《安全生产管理制度》，其他安全生产相关要求及教育培训制度均未落实。

（五）有关单位安全监管情况

1.新安镇政府

镇党委书记刘某和镇长谢某俊对全镇安全生产工作全面负责，均为全镇安全生产第一责任人，其他班子成员对所分管的行业领域内安全生产工作负直接领导责任。2025年9月印发了《关

于新安镇党委政府班子成员分工的通知》，镇党委委员、人大主席刘某某负责人大、政法、司法、信访、维稳、平安法治、道路交通、民政、教育工作；副镇长涂春负责安全生产、应急管理、消防、市场监管、食品安全、烟花产业发展工作。由新安镇道交办具体负责该项目日常安全监管，熊某雄为镇道交办负责人。

2025 年，共召开 25 次党政联席会议研究安全生产工作；每季度组织召开 1 次安全生产工作会议，全体机关干部、站（所）长、村支部书记、各企业相关负责人参加。共开展领导带队检查安全生产工作 145 次，建立了党政领导带队检查安全生产台账，其中镇党委书记和镇长每月至少开展 1 次带队检查。

新安镇政府成立了临澧县新安镇框架桥连接项目质量管理工作专班和安全生产工作专班。安全生产工作专班召集人为谢某俊，副召集人为刘某某、涂春，成员为熊某雄、何安明。2025 年 9 月份以来，镇党委书记、镇长、人大主席、副镇长分别对该工程开展日常安全检查共 10 次，但检查浮于表面，仅偶尔口头交办问题，安全隐患排查未及时建立问题清单、整改台账。

2. 临澧县交通运输局

临澧县交通运输局 2025 年 4 月印发了《关于调整局领导班子成员分工的通知》（临交党字[2025]1 号），由党组成员、总工程师陈斌主管农村公路建设之类安全监督、项目建设（进度、安全、计量）、政府质量工作；分管高铁项目建设协调、省市县重点工程协调，联系质量安全监督管理站、交通 PPP 项目办、项目办、高铁办。由临澧县交通建设质量安全监督站具体负责该项目日常安全监管。

项目开工时，临澧县交通运输局分管领导到项目部现场召开了现场调度会。2025 年 5 月 23 日临澧县交通建设质量安全监督站召开全体工作人员大会，研究新安镇框架桥连接项目开工及施工安全等工作，由副站长祝某顺和副站长胡某具体负责该项工作。11 月 14 日和 11 月 27 日对该项目进行了安全检查并指出“安全人员要现场值守，基坑当心坠落、滑跌；安全管理人员要加强巡查，安全防护有个别地方不充分”等问题，但对整改落实情况未跟踪复查，未形成闭环管理。

（六）事故发生经过

因世诺公司所承包挡土墙挖土施工需要先由钢板桩固定，世诺公司总经理匡招财通过朋友联系到宏硕公司法人代表陈某友询问钢板桩施工问题，并将其推荐给路桥公司。因世诺公司按合同要求需 11 月 14 日进场施工，路桥公司未签订正式合同的情况下，要求宏硕公司 10 月进场施工，约定施工单价为：12 米钢板桩为 1200 元一延米，9 米的钢板桩为 820 元一延米，按实际工程量付款，工期听从项目部安排。

2026 年 1 月 8 日，宏硕公司股东张某平接到项目部通知，要求将前期右侧挡土墙上已打下的钢板桩拔掉，当天张某平便前往施工现场查看情况。1 月 10 日 8 时 30 分，张某平带领钢板桩打桩机司机贺某来到项目工地现场，二人在工地上商量拔桩方案。9 时 10 分许，贺某操作打桩机前往施工地点，开始操作拔桩，张某平在右侧扶壁式挡土墙上监督施工。9 时 15 分许现场施工人员发现张某平已从右侧已完工的扶壁式挡土墙位置坠落

至下方承台面上。

（七）事故现场情况

该涵洞工程处于土方挖掘阶段，有一条往东向铁路方向斜向下的巷道，其二侧浇筑有做挡土墙用的混凝土墙体，二墙体之间距离为 13 米，该巷道中间有一宽 5.9 米斜坡，斜坡下部停放有徐工 XE215DA 挖掘机一台。



图 1 现场概貌

该斜坡与南侧混凝土墙体之间有一宽 2.57 米的沟槽。南侧混凝土墙体顶部宽 0.79 米.其南侧系未压实回填土，沿墙体南侧 0.68 米有钢板桩一条。距该墙体东端 26.3 米、其南侧 1.75 米处停放有徐工 XE550DK 挖掘机一台，该挖掘机大臂朝西，履带下方有钢板两块，其东、西二侧各有同样钢板一块。




图 2 尸体位置

死者位于距南侧混凝土墙体东端 29.9 米处下方承台面上，其头朝西，脚朝东俯卧于地。该处承台宽 1.43 米、高 0.87 米，承台面上距混凝土墙体顶部 5.56 米。现场其余未见异常。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。

死者：张某平，男，1971 年 10 月 6 日出生，汉族，户籍所在地：临澧县安福街道，身份证号：4324xxxxxxxxxxx10。为宏硕公司股东，负责联系在外项目，施工安全管理等工作。

事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故造成直接经济损失 140 万元。

(九)天气情况

2026 年 1 月 10 日，事发地天气晴，气温 4-6℃，风力 3-4

级。事故区域事发时天气状况正常良好，无灾害及恶劣天气。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场施工人员杨年权立即拨打了120电话。

9时35分，救护车司机随即拨打了110报警电话。

10时许，新安镇人民政府接到新安派出所报送事故信息，新安镇人民政府相关负责同志赴现场开展事故应急处置。

10时20分许，临澧县应急指挥中心接县委办通知，临澧县应急指挥中心随即向新安镇人民政府核实事故情况。

16时49分，临澧县应急管理局政工室主任江时军以微信方式向市应急指挥中心报送事故。

17时20分，市应急指挥中心以微信方式向省应急指挥中心报送事故。

1月12日，临澧县应急管理局将事故录入至生产安全事故统计直报系统。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，现场施工人员杨年权立即拨打了石门县120急救电话，9时35分石门县120救护车赶到现场，经检查已无生命体征，救护车司机随即拨打了110报警电话。

(三)善后情况

事故发生后，在新安镇政府协调下路桥公司与死者家属达成赔偿协议，费用共计140万元，家属情绪稳定，善后工作已全部结束，未造成不良影响。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，各部门及时处置，救援过程中未发生次生事故与负面舆情影响，但临澧县应急局事故信息存在迟报、录入直报系统不及时现象。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.从业人员安全意识淡薄。张某平在现场临边危险区域指挥作业，且未规范佩戴安全帽，不慎从未搭设防护设施落差5.56米的挡土墙上坠落，安全帽脱落致其当场死亡。

2.施工现场临边防坠设施缺失。路桥公司在收到监理指令后，未及时在高落差临边区域加装防护设施。

（二）其他可能因素排除

通过现场勘察和询问笔录分析，事故发生前，张某平工作状态正常，可以排除疾病、人为故意破坏等因素影响。

（三）间接原因分析

1.宏硕公司未落实企业安全生产主体责任，未建立全员安全生产责任制；安全生产制度严重缺失；对从业人员安全生产教育培训不到位;管理人员安全意识淡薄。安全防护用品佩戴不规范，风险辨别能力不足。

2.路桥公司对施工现场缺乏管控，安全管控意识薄弱，现场管理人员缺位,现场安全员与监理人员均未在现场，未掌握施工队伍进入现场的行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）宏硕公司：该公司存在未落实企业安全生产主体责任，未建立全员安全生产责任制，安全生产制度严重缺失；对从业人员的安全生产教育培训不到位等问题。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[1]、第二十八条第一款[2]、第四十一条第一款、第二款[3]之规定。

（二）路桥公司：现场安全管控缺失，未掌握施工队伍进入现场的行为；在施工现场右侧扶壁式挡土墙存在安全隐患的情况下，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定。

（三）城发咨管公司：该公司现场监理人员未严格履行技术监理职责，对施工单位拒不整改的行为未及时报告主管部门，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[4]之规定。

（四）有关监管部门

1.新安镇人民政府

安全监管不严、不实、不细，日常监管检查重形式，轻质量，现场整改不闭环，未对隐患问题整改进行复查验收，监管存在“宽松软”问题。

---

[1] 《安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2] 《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

2.临澧县交通运输局

督促县交通建设质量安全监督站工作不力。

临澧县交通建设质量安全监督站隐患整改未闭环。对整改落实情况不跟踪、不复查、不验收，缺乏专人督办、现场复核日常监管宽松软，监管力度不够、频次不够，缺乏责任意识。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张某平，男，宏硕公司股东，自身安全意识淡薄，在施工现场监督施工时，防护意识不足，未远离危险区域，虽佩戴安全帽但未系紧下颌带，不慎坠落时未形成有效防护。对事故的发生负有直接责任,因其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.刘某某，男，49岁，中共党员，原新安镇人民政府党委委员、人大主席。作为新安镇临澧县新安镇新建框架桥连接项目分管负责人，存在日常检查流于形式，督促企业隐患排查闭环管理不力，失管失察等问题。对事故发生负有主要领导责任，建议移送临澧县纪检监察部门追究相关责任。

2.熊某雄，男，56岁，中共党员，新安镇人民政府工作人员。作为新安镇临澧县新安镇新建框架桥连接项目专班成员，并具体负责该项目，存在对该项目隐患排查治理未形成闭环，对于项目未及时整改隐患未及时采取有效措施，督促整改不力等问题，对事故发生负有直接责任，建议移送临澧县纪检监察部门追究相关责任。

3.祝某顺，男，51岁，中共党员，临澧县交通建设质量安全监督站副站长。存在对整改落实情况不跟踪、不复查，监管不力等问题，对事故发生负有直接责任，建议移送临澧县纪检监察部门追究相关责任。

4.胡某，男，51岁，中共党员，临澧县交通建设质量安全监督站副站长。存在对整改落实情况不跟踪、不复查，监管不力等问题，对事故发生负有直接责任，建议移送临澧县纪检监察部门追究相关责任。

（三）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.**宏硕公司**，该公司存在管理松散，安全生产主体责任未落实，未建立全员安全生产责任制，安全生产制度严重缺失；对从业人员的安全生产教育和培训不到位等问题，对事故发生负有直接责任，建议由常德市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]之规定给予行政处罚。

2.**路桥公司**，安全生产主体责任落实不到位，现场安全管控缺失，未掌握施工队伍进入现场的行为；在施工现场右侧扶壁式挡土墙存在安全隐患的情况下，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有直接责任，建议由常德市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定给予行政处罚。

3.**陈某友**,男，宏硕公司法定代表人。未督促检查本单位安全生产工作，未建立全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单

[5]《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

位安全生产教育和培训计划；对从业人员的安全生产教育和培训不到位等问题，对事故的发生负有直接责任。建议由常德市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]之规定予以行政处罚。

4.郭某某，男，湖南常德路桥建设集团有限公司法定代表人，作为公司安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产负全面责任。存在未及时消除生产事故隐患等问题，对事故的发生负有责任。建议由常德市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定予以行政处罚。

5.罗某某，男，湖南常德路桥建设集团有限公司党委副书记、副总经理，对本单位的安全生产负具体的领导责任。存在未及时消除生产事故隐患等问题，对事故的发生负有责任。建议由常德市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]之规定予以行政处罚。

6.宋某，男，路桥公司新建框架桥连接项目项目部经理。未及时消除侧扶壁式挡土墙存在坠落风险的生产安全事故隐患，对事故的发生负有直接责任。建议由常德市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。

7.王某，男，路桥公司框架桥连接项目项目部安全员。在项目存在事故隐患的前提下，未掌握并制止宏硕公司进场施工的行

[6]《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

为，未及时消除侧扶壁式挡土墙存在坠落风险的生产安全事故隐患，对本次事故负有直接责任。建议由常德市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.城发咨管公司

该公司现场监理人员未严格履行技术监理职责，对施工单位拒不整改的行为未及时报告主管部门。建议由常德市交通运输局督促县交通运输局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（三）项[8]之规定依法予以处理。

2.新安镇政府

存在安全监管不严、不实、不细，日常监管检查重形式，轻质量，现场整改不闭环，检查浮于表面，安全隐患排查未及时建立问题清单、整改台账，仅偶尔口头交办问题，未对隐患问题整改进行复查验收，监管存“宽松软”等问题，对该起事故负有责任。建议新安镇政府向临澧县人民政府做出书面检查。

3.临澧县交通运输局

存在对县交通建设质量安全监督站失管失察，督促县质监站工作不力等问题，对该起事故负有责任。建议临澧县交通运输局向临澧县人民政府做出书面检查。

4.临澧县交通建设质量安全监督站

存在隐患整改不闭环，对整改落实情况不跟踪、不复查、不

[8] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的。

验收，缺乏专人督办、现场复核，日常监管宽松软，监管力度不够、频次不够，责任意识不够强等问题，对该起事故负有责任。建议临澧县交通建设质量安全监督站向临澧县交通运输局做出书面检查。

5.临澧县应急管理局

事故发生于1月10日9时30分许，临澧县应急局向常德市应急局报送事故信息时间为下午4时39分，录入时间为1月12日，存在迟报，直报系统录入不及时等问题，建议将相关问题线索移送临澧县纪委监委予以处理。

六、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念

当地党委政府要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任要求，主要领导要亲自抓研究部署、亲自抓检查落实，亲自抓薄弱环节，全面落实领导责任。要加强对施工单位安全生产的监督管理和指导，协调好施工、分包、监理等单位，进一步落实参建各方安全生产的主体责任，共同做好安全管理工作。

（二）压实项目主体责任

路桥公司要认真履行安全生产主体责任，切实做到安全生产投入到位、安全生产培训到位、安全生产管理到位、应急救援到位。要深刻汲取事故教训，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，加大隐患排查力度，及时采取措施消除各类安全隐患加强对项目中各分包单位的统一协调、管理，加强对作业人员的安全

生产教育培训和技术交底，提高从业人员安全意识和安全水平。严格按照国家标准或者行业标准落实安全保护措施，及时消除事故隐患，切实履行安全生产管理责任。

（三）深刻吸取事故教训

宏硕公司应认真汲取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，加强对施工作业人员的安全生产教育和培训，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，督促从业人员严格遵守；加强施工现场的安全生产管理。建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，认真开展作业场所危险因素分析，采取技术和管理措施，及时消除生产安全事故隐患，杜绝类似事故再次发生。