广西环江下金煤业有限责任公司下金矿“6.15”猝死事故调查报告

2023-07-27 16:30 来源：环江毛南族自治县应急管理局

2023年6月15日早班13时40分左右，广西环江下金煤业有限责任公司下金矿（以下简称下金矿）发生一人猝死事故，造成1人死亡。接到事故报告后，县委、县人民政府领导高度重视，县政府主要领导、分管领促县应急管理局、县公安局、驯乐苗族乡人民政府等部门立即赶赴事故现场指导救援和调查核实工作，自应急管理厅、河池市应急管理局等上级部门也于当日分别先后赶到下金矿指导调查核实处置工作。受国家安全监察局广西局委托，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，2023月29日自治县人民政府成立了广西环江下金煤业有限责任公司下金煤矿“6·15”事故调查组，事故调查长由自治县党委常委、政府常务副县长胡江峰同志担任，调查组成员由县应急管理局、县公安局、县工信县人社局、县总工会、驯乐苗族乡人民政府等部门领导和业务骨干人员组成，并邀请湖南煤矿安全监察局技术中心专家和自治县监察委员会派员参加调查。事故调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法规、实事求是、注重实效”的原则，制定调查工作方案，扎实开展事故调查工作，通过现场勘查、调取人员询问、资料查阅、提取证言证物和技术检验分析研究，查明了事故发生的经过、原因和对[illegible]的定，并提出了此类事故的防范措施和建议，现将有关调查情况报告如下：

智能问答

一、单位基本情况

（一）企业基本概况

广西环江下金煤业有限责任公司前身为广西红茂矿务局下金矿，矿井于1969年11月建井，1972年9月投
2002年7月红茂矿务局实行政策性破产后，进行资产重组，成立广西环江下金煤业有限责任公司，为民营企
下金矿位于广西河池市环江毛南族自治县县城3° 方向，直线距离52km的驯乐乡境内，地理坐标：东经
108° 15′ 40″ 至108° 17′ 35″，北纬25° 19′ 02″ 至25° 21′ 57″；矿山距环江县城约93km，下金矿至
县城有二级公路相通，交通运输便利。

（二）企业证照情况

下金煤矿是证照齐全有效矿井，《采矿许可证》证号：C4500002011091140118035，有效期：2019年1
日至2023年12月16日；《安全生产许可证》编号：（桂）MK安许证字〔2015〕002号Y2B2，有效期：2022年
10日至2025年01月09日；《营业执照》注册号：914512267537434662，有效期：长期有效。

（三）企业生产情况

下金矿于2015年11月矿井完成机械化项目改造，改造后设计生产能力为21万吨/年，实际生产能力约1
吨/年。2023年5月9日至10日，国家矿山安全监察局广西局对矿井进行执法检查，共查出了隐患23条，针对
隐患的严重性，下金矿被责令停产整改。根据国家矿山安全监察局印发的《煤矿复工复产验收管理办法》
安监行管〔2019〕4号）和国家矿山安全监察局广西局 广西壮族自治区应急管理厅联合印发的《关于全区
做好春节后复工复产和验收工作的通知》（矿安桂〔2023〕4号）文件精神，结合2023年5月15日、5月22日
在国家矿山安全监察局广西局召开的下金煤矿安全生产约谈警示会议和安全生产专题会议工作要求。2023
27日，县安全生产委员会办公室组织县应急管理局、县自然资源局、县工信和商务局和驯乐苗族乡人民政
会同河池市应急管理局聘请广西矿山安全技术协会专家到下金煤矿对其复工整改隐患方案可行性进行技术
查。2023年5月29日，县安全生产委员会办公室批复同意下金煤矿复工整改隐患施工作业，5月30日矿井开
工进行整改隐患工作。

二、事故发生情况

（一）事故发生经过

6月15日6时30分，早班搬运班组由采二工区工区长马荣强组织召开班前会议，参加会议人员有跟班队
文、罗旭吉、黄显康、覃立孔、覃甫军、黄顺付、覃文渐、韦庆叁共8人，会上跟班队干张文布置当班工
务，主要工作是回收搬运八采区皮带巷3号皮带机头到南翼水仓的电缆和已拆除的馈电开关，同时强调了
运设备注意安全事项。工区长马荣强也在会上强调有关安全注意事项后，交待作业人员可以将
员 定位、通讯等电缆）先拆除，方便拆除搬运主供电缆、馈电开关。开完班前会后张文去矿调度室参加
开的早班调度会，其他7人分别于6时45分至6时51分在井口入井登记本上签名后从新皮带斜井入
后到达八采区轨道下山和皮带巷的联络巷后，于7时20分开始撤退搬运电缆和馈电开关等电
员已经提前拆断开关电源，在撤退搬运前，先到达的覃文渐发现人员定位和监控设备电缆会影响到他们
退设备，就拆断作业位置的人员定位和监控设备电缆，导致人员定位系统在7：08:59→14：02:58时段未
显示该区域人员活动轨迹）。调度会结束后，跟班队干张文于7时40分下井，到达八采区皮带巷时，班组

智能问答

人正在拉电缆，张文就指挥他们一起将电缆从皮带巷经八采1煤皮带下山拉至南翼泵房，装车后经八采区扌山运出井口。当班13时00分，班组分两组开始撤退搬运两台馈电开关，第一组黄顺付、覃文渐、黄显康等把1台馈电开关（皮带总开关）抬运到八采区轨道下山上平台处装车，第二组罗旭吉、覃立孔、覃甫军、韦等四人将另1台馈电开关从联络巷处抬运馈电开关到八采区轨道下山铁轨边后，重新用麻绳绑好以便用扌运，其中在巷道左边是覃甫军和罗旭吉共一条抬杠（覃甫军在前，罗旭吉在后），在巷道右边是覃立孔和叁共一条抬杠（覃立孔在前，韦庆叁在后），跟班队干张文一人拿着小件，跟在后面指挥协助抬运，当馈电开关抬运到八采区轨道下山距离上平台变坡点24米处时，韦庆叁突然出现身体不适并讲："累了，歇息一下"，然后四人卸肩休息，韦庆叁坐下休息后，身体渐渐瘫软趴下，跟随在后的跟班队长张文就问："哥，怎么样了？"，未见回应，于是张文就走到他身边扶着他身体观察情况，只见韦庆叁嘴唇发白、流水、双眼紧闭，呼吸困难，直至事故发生。

（二）事故救援和报告

事故发生后，张文马上叫罗旭吉过来扶住韦庆叁，叫覃文渐去八采区皮带巷二号机头处拿担架，其他呼喊韦庆叁并进行简单救助，然后张文就迅速走上八采区轨道上平台1.0米绞车拆除位置，于13时37分电话度室汇报："采二职工韦庆叁在搬运机电设备时，呼吸困难，请求救援"，13时40分，当班调度员在问清后，立即向矿长方雷汇报，此时张文再次打来电话说韦庆叁出现休克，需要医生和救护车。矿长方雷接到员汇报后，马上安排调度员迅速通知井下带班矿领导潘童贾、安全矿长简太锋，要求迅速安排人员到现场救援，同时向矿井实际投资人赵伊孙汇报，并于13时45分拨打驯乐苗族乡卫生院急救电话，请求急诊出诊援。14时07分，驯乐苗族乡卫生院救护人员到达井口。张文在再次汇报后，与当班作业人员及正在八采区上山上平台的其他班组人员（共11人）分组一起用担架把韦庆叁从八采区轨道下山事发地点经新皮带斜井出井，韦庆叁于14时11分被抬出新皮带斜井井口，经在井口等候的驯乐乡卫生院医生对韦庆叁进行现场抢月15日14时45分，驯乐乡卫生院医务人员宣告韦庆叁经抢救无效死亡，救援工作结束。

6月15日14时47分，下金煤矿矿长方雷向县应急管理局报告。经进一步了解情况后，县应急管理局按照报告规定时间和程序逐级向县委办公室、县人民政府办公室、市应急管理局、国家矿山安全监察局广西局治区应急管理厅报告事故情况，同时河池市应急管理局会同县应急管理局、县公安局、驯乐苗族乡人民政单位部门相关人员立即赶赴下金煤矿调查核实，自治区应急管理厅执法处潘加彬处长带队也于当晚赶到下矿指导检查核实工作。

三、事故现场勘验情况。

（一）事故勘验时间：2023年6月15日和6月19日；**（二）**事故发生地点：八采区轨道下山[illegible]坡下24m处；**（三）**八采区轨道下山全长260m，巷道断面为半圆拱形，支护方式为U型钢棚加锚网[illegible]巷板边帮稳固完好，设计巷道高2.4m，宽2.8m，巷道坡度13°，铺设18kg/m轨道，事故发生地点巷[illegible]宽2.3m*2.1m；**（四）**八采区轨道下山巷道左帮铺设有2趟Φ100mm高压排水胶管、2趟Φ80mm[illegible]、Φ50mm供水铁管、1趟Φ50压风铁管，右帮铺设2趟低压电缆（分别是35mm2、90mm2，已停电不再使用）及硐室水泵房的监控通讯电缆；**（五）**八采区轨道下山上部车场原安装有一台JTKB-1×0.8型绞车，于6月14拆出，准备更换一台JTPB-1×1.0型绞车，拆出的绞车目前放置在上部车场，绞车拆出后，八采区回撤的开

智能问答

大件设备只能由人工经八采区轨道下山搬运至上部车场；**（六）**6月15日勘验时，八采区轨道上平台有矿用型真空馈电开关1台（为当班韦庆叁、覃甫军、罗旭吉、覃立孔搬运的开关），型号DZ9-400，质量150KG，两头各系有1条麻绳用于抬运，抬杠有2条，长度分别为1.8m、2.2m，抬杠为钢管材质，直径为Φ40mm。意件发生后，班组工人覃甫军、覃立孔、黄顺付、覃文渐将开关搬运至八采区轨道上平台；**（七）**勘验时事生地点通风状况良好，2023年6月15日实测甲烷CH4浓度0.03%，二氧化碳CO2浓度0.02%，风速3.09m/s，风546m³/min，调阅2023年6月15日00：01至2023年6月15日21：00《下金煤矿安全监控日报表》，有害气体浓限报警记录，6月19日勘验实测甲烷CH4浓度0.03%，二氧化碳CO2浓度0.02%，风速2.14m/s（表速），风量495m³/min；**（八）**调阅6月15日下金矿煤矿人员管理系统覃甫军、罗旭吉、覃立孔、韦庆叁四人的轨迹，6月15日入井时间分别为：6：56：13、6：56：13、6：55：28、6：56：04。出井的时间分别为：14：49：14：49：36、14：48：36、14：55：18；**（九）**经调阅下金矿人员定位系统韦庆叁主要活动轨迹：2023年日，6:48:32时在375井口（读卡器编号002R01）读取→6：56:04在新皮带斜井200米（读卡器编号002R04）→7:08:59时在八采区2号皮带机头（读卡器编号005R01）读取→7:16:21时八采区4号皮带机头（读卡器编005R02）读取。14：02:58时在皮带斜井200米读取→14：55:18时在375井口读取（已抬出井），经调查：08:59→14：02:58时期间因八采区皮带巷人员定位传输线路被拆除，系统未能读取显示该区域人员活动轨矿井其他区域也无韦庆叁活动轨迹；**（十）**查阅广西壮族自治区工人医院2021年12月30日出具的《职业健查总结报告》（桂职检[2021]-B485）关于广西环江下金煤业有限责任公司韦庆叁职业健康检查结果“主动区收缩期杂音”，处理意见为：请于心脏内科咨询诊治，建议做心脏彩超进一步明确；**（十一）**事故发生现场没有发现刮痕或擦痕。**（十二）**其他未尽事宜，详见《广西环江下金煤业有限责任公司下金矿“6·1下职工猝死事件技术鉴定报告》和《勘验笔录》执法文书。

四、事故原因分析

（一）技术鉴定部门结论：1、事件发生现场顶板支护完好，且经驯乐乡卫生院检查，韦庆叁体表无外排除冒顶造成人员伤害可能；事件发生地点为进风巷，通风良好且无有毒、有害气体，排除中毒造成人员可能；事件发生地点电缆完好且未送电，八采区轨道上山绞车已拆除，排除设备失爆及运输故障造成人员害。**2、**事件发生当班，采二队当班作业人员在值班队长张文的带队下负责回拆八采区皮带巷电缆、馈电开设备，韦庆叁在与覃立孔、覃甫军、罗旭吉四人抬运风机开关的过程中，突感不适，在距八采区轨道下山台变坡点24m位置放下开关休息（此时已抬63m），稍后，韦庆叁突发不明急症疾病（出现脸色苍白、流口水吸困难、呼喊不应答等症状）至最后出现休克，导致死亡。**3.**根据现场勘查、调查取证，本次事件是一件职工因病猝死的意外事件，一人死亡。

（二）体检部门出具体检报告：广西壮族自治区工人医院2021年12月30日出具的《职业健康检查总结告》（桂职检[2021]-B485）关于广西环江下金煤业有限责任公司韦庆叁职业健康检查结果“主动杂音”，处理意见为：请于心脏内科咨询诊治，建议做心脏彩超进一步明确。

（三）公安部门出具证明摘录：经对韦庆叁同工班组覃甫军、罗旭吉、覃立孔等3人进行调查，排查叁在井道内CO中毒，法医对死者进行尸表检验，未发现明显损伤等致命因素存在，可排出机械性损伤死亡上所述，韦庆叁可排除因机械性损伤、CO中毒死亡。倾向于突发疾病死亡。

智能问答

（四）医院部门出具死亡证明摘录：诊断考虑：心肌梗死？

五、事故性质认定

调查组根据技术部门鉴定、体检部门出具报告、公安部门勘验证明、医院出具死亡证明、现场勘验查、监测监控信息和询问相关目击证人等综合分析认定：韦庆叁在与覃立孔、覃甫军、罗旭吉四人抬运风机开关的过程中，突发不明急症疾病（出现脸色苍白、流口水、呼吸困难、呼叫不应答等症状体征）至最后休克，经医院抢救无效死亡。根据现行的《生产安全事故统计管理办法》规定，生产经营单位从业人员在经营活动过程中，突发疾病(非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤)导致伤亡的，不属于生产安全事故起事故是韦庆叁因突发疾病猝死引发的意外事故。

六、事故防范措施和建议

（一）下金矿要严格落实安全生产主体责任，落实安全生产管理各项制度，立即开展员工体检排查，入职要落实岗前、岗中和离矿体检制度，发现有矿山职业禁忌症的员工要调岗或离岗。

（二）下金矿要深刻吸取事故教训，严禁招录老、弱、病、残人员进矿入井作业，及时掌握和关注员体、心理状况和行为习惯，有效防范员工身体原因和行为异常导致意

外事件发生。

（三）下金矿加强应急管理，建立健全应急救援组织或指定兼职救援人员，配备必要的应急救援器材备和药品等物资，发生意外及时有效组织应急抢救和救援。

（四）下金矿加强对员工的应急培训和教育，确保员工具备必要的安全生产知识，了解必要的应急处施，不断增强员工的自保、互保和联保意识。

（五）煤矿安全监管部门、行业管理部门和属地乡（镇）人民政府要依据本部门单位职责，切实抓好日常安全生产监管，督促和检查煤矿企业严格落实安全生产各项制度，驻矿盯守人员要严格落实驻矿盯守责，有效监督和坚决制止煤矿企业违法违规组织生产行为。

附件：1.广西环江下金煤业有限责任公司下金矿“6·15”井下职工猝死事件技术鉴定报告

2.广西环江下金煤业有限责任公司下金矿“6.15”事故现场示意图

智能问答

广西环江下金煤业有限责任公司下金矿“6.15”事故调

组长签

2023年7月2

2023 年7月 27日，事故调查组在县应急管理局三楼会议室充分讨论《广西环江下金煤业有限责任公司下
“6.15”猝死事

故调查报告》后认定：本次事故调查符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，
事故调查报告中对该起事故发生经过、原因和性质认定，同意事故调查报告中提出的事故防范措施和建议。


参会人员	单位和职务	签字	联系电话	备
组长	胡江峰	自治县党委常委、人民政府常务副县长、行政学校校长（兼）			
副组长	卢志愿	自治县机关事务服务中心主任、自治县人民政府办公室副主任（兼）			
	卢斌	自治县应急管理局局长			
成员	蒙月办	自治县纪委常委、监委委员			
	莫江创	自治县安全生产执法监察大队大队长			
	蒙荣抗	自治县工业信息化和商务局副局长			
	黄云松	驯乐苗族乡人民政府副乡长			
	覃鹤飞	自治县公安局驯乐派出所所长			
	黄高弦	自治县公安局刑事侦查大队中队长			
	谭永安	自治县总工会保障部部长			
	谭康益	自治县人社局社保股股长			
	谭建坡	自治县应急管理局矿山股股长			
	覃玉璟	自治县应急管理局行政审批与调查统股长			




智能问答

广西环江下金煤业有限责任公司


下金矿“6.15”事故现场示意图


下金矿“6.15”病亡事件现场示意图
0.8绞车
D
C
避难硐室
煤仓斜巷
1米绞车
24000
63000
八采区皮带下山
八采区轨道下山
消防材料库
B
16000
A
三号皮带机巷
210回风巷
八采区措施下山
四号皮带机巷
A：馈电开关撤放点
B：搬运开关转点
C：事发地点
D：轨道下山上平台变坡点
B A
16000
A-B剖面
D
C
24000
63000
巷道顶板
B
13°34'14"
巷道底板
B-C-D剖面
900
2100
2300
事发地点C-C剖面

智能问答



人工抬运开关站位示意图，开关型号为KBZ9-400，规格为长X宽X高=0.9X0.6X0.5m，重量150kg，抬杠2条，分别为2.2m和1.8m。



人工抬运开关位置示意图，该地点共有4台开关，其中1台型号为KBZ9-400，其它3台型号均为QBZ-120。

智能问答

桂公网安备 45122602000005号 桂ICP备05010240号 网站标识码： 4512260003



智能问答