芦淞区天池路管道施工“12•24”一般坍塌事故调查报告

更新时间：2025-03-04 浏览次数：188 来源：区应急管理局 作者：刘思轩 字体[大 中 小]

2024年12月24日上午10时40分许，芦淞区枫溪街道辖区，天池路管道清淤作业中突发管道坍塌，事故造成1人死亡，直接经济损失约126万元。

事故发生后，株洲市市委、市政府领导作出指示批示，要求彻查原因，严肃处理，举一反三，加强相关领域施工安全。2024年12月25日，株洲市安办公室下发《株洲市安全生产委员会办公室关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》（株安办函〔2024〕78号），对该起事故进行挂牌督办。

芦淞区区委、区政府领导高度重视，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2024年12月24日下午，组织相安全稳定工作部署会；2024年12月25日上午，组织安委会成员单位召开全区安全生产工作专题会议；2024年12月27日上午，组织住建领域在建工地监单位相关负责人，召开安全生产工作专题调度会；2025年1月7日，经株洲市芦淞区人民政府批准，成立了由刘峰副区长为组长，区城管局市政维护中局、芦淞公安分局、区人社局、区总工会、区应急管理局、枫溪街道办事处为成员单位的天池路管道坍塌事故事故调查组（以下简称事故调查组），开作。同时，邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等手段，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质为生产安全责任事故，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及时暴提出了相应的事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故调查基本情况

（一）事故相关单位、项目、人员情况

1．**事故相关单位基本情况**

株洲市芦淞区住房和城乡建设局。统一社会信用代码1143020037328747663，负责人：田志远，赋码机关：中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办期：2023年3月13日，机构地址：芦淞区枫溪大道668号政府西院五楼。

湖南省花山建筑劳务有限公司，成立于2016年01月12日，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，注册地为湖南省娄底市娄星区洞新大市场4幢15-会信用代码91431300MA4L2JCC08，法定代表人为王克强。经营范围包括许可项目:建筑劳务分包；公路桥梁工程专业承包；建筑物供水系统安装；建安装；建筑物动能系统安装；建筑物通风安装；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2．**事故项目基本情况**

芦淞区住建局在日常排查中发现天池路YSFA020407-YSFA020404出现淤堵现象，通过零小散项目任务单形式将该位置清淤工程发给湖南省花山建司。事故地点位于株洲市芦淞区天池路（枫溪二中对面），主要施工内容为对管道进行清淤，长度为6米，费用约为9000元。该区域处于管道清淤阶段。

3．**事故相关人员情况**

，男，**岁，身份证号4305*****，湖南省花山建筑劳务有限公司有限空间作业人员，户籍地********。

王坚，男，**岁，身份证号4325********，湖南省花山建筑劳务有限公司有限空间作业人员，湖南省********。

王克强，男，**岁，身份证号4325********，湖南省花山建筑劳务有限公司法定代表人，湖南省********。

（二）事故现场情况

事故现场位于株洲市芦淞区天池路（枫溪二中对面）非机动车车道



图1 事故位置示意图



图2 事故现场救援图



图3 事故现场救援图



图4 事故现场救援图

（三）相关调查情况

湖南省花山建筑劳务有限公司，法定代表人为王克强。

事故发生处为芦淞区天池路枫溪二中对面非机动车车道对φ800雨水管进行清淤作业。

死者***，男，**岁，身份证号4305********，湖南省花山建筑劳务有限公司有限空间作业人员，户籍地*******。

二、事故发生经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

芦淞区住建局通过任务单形式将“零小散”的清淤工程发给湖南省花山建筑劳务有限公司。

2024年12月24日上午，湖南省花山建筑劳务有限公司在芦淞区天池路枫溪二中对面非机动车车道φ800雨水管清淤作业，公司员工***等人进行相关

2024年12月24日08时30分许王克强安排***、王坚班组，前去天池路段进行清淤作业，湖南省花山建筑劳务有限公司人员王克强在所有施工人员到织进行班前交底。

2024年12月24日10时05分许开始进行支护，2024年10时45分许支护完成。

2024年12月24日10时50分许湖南省花山建筑劳务有限公司***前去清理散土并清淤，施工地点位于人行道路上，土质松散、含水量高，且管道积***与王坚先后进入作业面进行施工，***负责清土，王坚负责运土。由于安全意识不强，***凭经验作业，未按正规流程施工，擅自突破钢支护安全保工，进行清土作业，两侧土体突然塌方，造成***被土体掩埋，王坚一直处于支护保护范围，未因塌方受到伤害。

2024年12月24日11时10分许应急管理局、消防救援大队、医疗救护车、公安、街道办事处、区住建局相继抵达现场，因管内塌陷严重，造成消防作困难。

2024年12月24日11时40分许，现场管理人员急调大型挖掘机配合救援。2024年12时35分许，救援挖机抵达现场并开始救援。

2024年12月24日13时20分许，被困人员脱困，立即被救护车运至三三一医院抢救，经医院抢救无果死亡。

（二）事故应急处置情况

2024年12月24日下午，区委常委、区委办主任唐开世，区委常委、政法委书记汤勇军组织相关部门，召开安全稳定工作部署会。

2024年12月25日上午，区委常委、常务副区长杜益组织安委会成员单位召开全区安全生产工作专题会议。

2024年12月25日，株洲市安全生产委员会办公室下发《株洲市安全生产委员会办公室关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》（株安办函〔20
对该起事故进行挂牌。

2024年12月27日上午，副区长刘峰组织住建领域在建工地监理单位、施工单位相关负责人，召开安全生产工作专题调度会。

2025年1月7日，经株洲市芦淞区人民政府批准，成立了由刘峰副区长为组长，区城管局市政维护中心、区科工信局、芦淞公安分局、区人社局、区
急管理局、枫溪街道办事处为成员单位的天池路管道坍塌事故事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时，邀请区纪委监委派员参加

2025年1月8日上午11时，根据区主要领导的指示，副区长刘峰组织召开芦淞区天池路管道施工“12•24”一般坍塌事故调查组工作部署会议。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，经核定事故直接经济损失为人民币约126万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

因管道周边土体长期受积水浸泡变松软，***安全意识不强，违规违章作业，未按正规流程施工，擅自突破钢支护安全保护范围冒进施工，在作业过
然塌陷导致该作业人员被掩埋，经抢救无效死亡，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

湖南省花山建筑劳务有限公司现场安全管理落实不到位，对现场存在的事故风险判断不到位，班前交底未结合现场实际情况，未充分引起作业人员
安全管理把控不严，未及时制止和纠正作业人员违规冒进施工；管道基坑内空间狭窄，不利于救援，现场施救困难。

株洲市芦淞区住房和城乡建设局对企业落实安全生产主体责任管理不严，督促不到位。

（三）事故性质

经调查，认定芦淞区天池路管道施工“12•24”一般坍塌事故为一起安全生产责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的认定及处理建议

（一）事故责任人员的责任认定及处理建议

***，男，群众，湖南省花山建筑劳务有限公司有限空间作业人员，安全意识不强，凭经验作业，未按正规流程施工，擅自突破钢支护安全保护范围
反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定：“第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章
程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”。对事故负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

张杰，男，党员，芦淞区住房和城乡建设局副局长，对企业落实安全生产主体责任管理不严，督促不到位。负有领导责任，建议由纪委监委问责。

王克强，男，湖南省花山建筑劳务有限公司法定代表人，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的职责，在该起事故中承担主
由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定给予其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（二）相关单位的责任认定及处理建议

株洲市芦淞区住房和城乡建设局对企业落实安全生产主体责任管理不严，督促不到位。建议由芦淞区住房和城乡建设局向芦淞区人民政府作出检讨
改进工作。

湖南省花山建筑劳务有限公司安全管理上存在漏洞，未按照公司有关管理制度的规定对员工的冒进作业行为及时制止和纠正，违反《安全生产法》
一款、第四十一条第二款规定，导致事故发生，造成人员伤亡和财产损失，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产
十四条第一款第（一）项给予行政处罚。

六、事故防范及整改措施建议

（一）贯彻落实企业安全生产主体责任

要深刻吸取事故教训，举一反三，立即组织开展一次全面自查自纠，重点排查治理安全生产主体责任不落实问题。一查安全责任落实，是否监理健
生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单；二查安全投入，是够及时足额提取安全生产费用，保证安全培训教育、隐患排查治理等
入；三查安全培训，是否对单位工作人员组织开展安全生产教育培训；四查安全管理，是否严格安全生产制度管理、现场管理，特别要加强安全风险辨
管理，及时掌控事故风险，防范事故的发生。

（二）进一步明确职责职能，加大安全生产监管力度

各负有安全生产监管职责的部门，要结合事故教训分析各类生产经营单位的安全形势和特点，按照职责分工抓好生产经营单位安全工作，突出生产
风险点的安全监管。对属于上级监管的职责职能，及时报告、协调上级部门及时督促相应责任主体单位整改、消除隐患，并区分职责加大监管力度。要
必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则和“谁的场地谁负责”的要求，扎实开展本行业领域安全风险隐患排查整治，实施重点
障人民群众生命和财产安全。

（三）进一步强化部门联动，严格查处违法违规行为

全区各基层单位、各部门要提高政治站位，认真吸取本次事故的教训，组织开展事故报告通报会，举一反三、深入一线、靠前站位、预先研判、提
全区安全形势稳定。白关镇、各街道等基层单位要采取有效措施，牢固树立“生命至上、安全第一”的发展理念，督促辖区内各生产经营单位建立健
度、夯实安全教育培训工作，对发现的各类重大事故隐患和违法违规行为，要联合负有安全生产监管职责的部门严格依法进行处理；涉嫌犯罪的，要及
关，切实做到“检查必执法、执法必严格”，营造安全生产监管执法的高压态势。

芦淞区天池路管道施工“12•24”一般坍塌事故调查组

2025年2月10日

株洲市互联网违法和不良信息举报

主办：株洲市芦淞区人民政府 承办：株洲市芦淞区人民政府办公室、株洲市芦淞区数据局

政务大厅咨询、投诉电话： 0731-28580959 政务大厅预约电话：0731-28580155 网站联系电话：0731-28580159

湘公网安备 43020302000180号 备案号：湘ICP备07006574号 网站标识码：4302030001

本网站已支持IPv6访问