“8·7”

2019年8月7日下午14时30分许，位于狮山镇官窑群岗南边村7巷3号李杰桃自建房工地发生一起高处坠落事故，一名工人梁伟在三楼楼梯间施工时不慎坠落至一楼地面，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“8·7”狮山官窑高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住房城乡建设和水利局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“8·7”狮山官窑高处坠落事故。

（二）事故发生时间:2019年8月7日下午14时30分许。

（三）事故发生地点:狮山镇官窑群岗南边村7巷3号李杰桃自建房工地。

（四）事故单位（个人）:曾佑校、李杰桃。

（五）事故伤亡人数:1人死亡。

调查组认定，“8·7”狮山官窑高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.曾佑校，男，汉族，1963年9月3日出生，住址：湖南省衡阳县大安乡育塘村怡如组。

2.李杰桃，男，汉族，1965年5月13日出生，住址：广东省佛山市南海区里水镇新兴路53号南建润祥建筑公司。

（二）死者的基本情况

死者梁伟，男，汉族，1969年3月26日出生，住址：重庆市合川市南津街苟家村通沟组81号。

（三）其他情况

李杰桃是狮山镇官窑群岗南边村7巷3号自建房屋主，2018年7月份，李杰桃口头约定将事发房屋建设工程发包给曾佑校进行施工，两人并未签订合同，当月曾佑校开始施工。曾佑校未取得相关建筑业企业施工资质，梁伟、王昌琼、严代明是事发工地的工人。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019年8月7日下午，梁伟、王昌琼、严代明、胡天勇等工人在狮山镇官窑群岗南边村7巷3号李杰桃自建房工地进行贴外墙砖作业。当天下午14时30分许，由于上午用的两桶水泥干

了，王昌琼将一桶水泥放在三楼楼梯间的窗台上，由屋内的梁伟将水泥提下一楼进行处理，梁伟提着水泥因踏空从三楼楼梯井坠落至地面。现场工人发现后立即拨打120，梁伟后经120医护人员抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

施工现场楼梯临边未采取安全防护措施，导致梁伟踏空从三楼楼梯井坠落至地面，经抢救无效死亡。

（三）事故间接原因

1.曾佑校在没有相应施工资质的情况下承接李杰桃发包的房屋建设工程，未对施工工人进行安全生产教育培训，未设置明显的安全警示标志，施工现场未采取安全防护措施，安全管理不到位。

2.李杰桃将房屋建设工程发包给无相应施工资质的曾佑校施工，对施工现场未进行有效监管。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山公安、安监、住建等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇组织曾佑校、李杰桃、死者梁伟家属进行赔偿事宜协商，目前已向死者家属支付部分赔偿款项。

五、有关人员存在的问题及相关部门、单位履职情况

（一）有关人员存在的问题

1.曾佑校在没有相应施工资质的情况下承接李杰桃发包的房屋建设工程，未对施工工人进行安全生产教育培训，未设置明显的安全警示标志，施工现场未采取安全防护措施，安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十二条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

2.李杰桃向政府部门进行报建审批等相关手续后，又将房屋建设工程发包给无相应施工资质的曾佑校施工，对施工现场未进行有效监管。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款之规定。

（二）相关部门、单位履职情况

经查，2018 年 9 月 18 日李杰桃在狮山镇群岗社区居委会进行了自建住宅报建手续备案，符合《佛山市南海区农村居民自建住宅施工报备和验收管理实施细则》。2019 年 5 月 20 日，狮山镇群岗社区居委会与李杰桃签定《狮山镇群岗社区宅基地自建房

施工安全责任书》，同时向李杰桃送达了《狮山镇群岗社区自建房施工安全要求告知书》，并对李杰桃自建房进行了巡查。综上，狮山镇官窑国土城建工作办、狮山镇群岗社区居委会职能履行到位。

六、对事故有关责任人的处理意见

（一）曾佑校，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（二）李杰桃，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。各镇（街

道）各村委（社区）要按照属地管理的原则，建立健全农民自建房质量安全巡查检查工作机制，要对辖区农民建房全面开展安全隐患检查、排查，对存在的问题和安全隐患，要采取果断措施，该停工的责令停工，该处罚的要坚决处罚，坚决防范安全事故的发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“8·7”狮山官窑高处坠落事故调查组

2019年9月11日