“9·17”

2022年9月17日18时15分许，位于佛山市南海区九江镇物流产业园沙头园B区E1-2佛山市今生缘家具有限公司厂房外发生一起高处坠落事故。作业人员穆启球（男，54岁，湖南人）在棚顶作业时不慎坠下受伤，被送往医院抢救，于2022年9月23日16时30分抢救无效宣告死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“9·17”九江高处坠落事故调查组，由区应急管理局、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、九江镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参与。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “9·17”九江高处坠落事故。

（二）事故发生时间: 2022年9月17日18时15分许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区九江镇物流产业园沙头园B区E1-2佛山市今生缘家具有限公司厂房外。

（四）事故及相关单位：佛山市瑞优环保科技有限公司、佛山市今生缘家具有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约115万元。

调查组认定，“9·17”九江高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.佛山市瑞优环保科技有限公司（以下简称“瑞优公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA51B7671Y；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区九江镇下北铁滘直街26号首层1号(住所申报)；法定代表人：黄荫强；成立日期：2018年2月2日；经营范围：环境科学技术研究服务，工程管理服务，市政设施管理，工矿工程建筑，水污染治理，大气污染治理，其他污染治理，信息技术咨询服务，污水处理及其再生利用，管道工程建筑，节能技术推广服务，环保工程施工，环境保护专用设备制造，环境保护监测服务，电气安装，工程设计，管道和设备安装，其他专业咨询与调查(消防信息咨询服务)，电气设备批发，其他未列明工程建筑（消防设施工程施工），建筑装饰和装修，其他未列明商品零售（消防器材零售，交通安全防护设备零售），机械设备、五金产品及电子产品批发，五金、家具及室内装饰材料专门零售，货物或技术进出口（国家禁止或

涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；批发业；零售业（以上各项不含工商登记前置审批项目、《市场准入负面清单》及《南海区产业导向目录》中限制类和禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.佛山市今生缘家具有限公司（以下简称“今生缘公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605669865 68XR；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区九江镇物流产业园沙头园 B 区 E1-2；法定代表人：谭永红；成立日期：2007 年 12 月 20 日；经营范围：加工、生产、销售：办公家具、五金家具、家居家具、酒店家具、家具配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的不得经营，法律、行政法规限制经营的须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.经查，2022 年 9 月 9 日，今生缘公司与瑞优公司签订《中华人民共和国工程承揽合同书》，约定瑞优公司在今生缘公司厂房指定地点进行废气设备改造工程，由瑞优公司制作工程设计方案、采购设备并安排工人进行安装。该套设备设计安装在今生缘公司生产车间外的公共过道位置，紧贴今生缘公司厂房一侧，安装作业不涉及今生缘公司的生产车间。

（二）死者的基本情况

死者穆启球，男，土家族，1968 年 6 月 16 日出生，住址：

湖南省泸溪县******。

经查，死者穆启球是事发当天瑞优公司安排到今生缘公司安装环保设备的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022 年 9 月 17 日瑞优公司法定代表人黄荫强带领杨兆春、穆启球等五名工人到位于佛山市南海区九江镇物流产业园沙头园 B 区 E1-2 的今生缘公司进行废气设备改造工程，今生缘公司安排车间经理余章红在场监督，其后黄荫强离开安装现场，由杨兆春负责现场安装指挥工作。17 时 50 分许，黄荫强返回设备安装现场进行指挥与监督。18 时许，瑞优公司工人完成排气烟管安装作业并进入收尾阶段后，余章红离开安装现场。18 时 15 分许，其他工人均已返回地面，安装工人穆启球在未佩戴安全防护用品的情况下爬上棚顶，随后穆启球踩到棚顶塑料采光瓦，采光瓦破裂导致其不慎坠落受伤，被送往医院抢救，于 2022 年 9 月 23 日 16 时 30 分抢救无效宣告死亡。

经确诊，穆启球因特重型颅脑外伤导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

穆启球安全意识不足，在无高处作业证、未佩戴安全防护用品的情况下爬上棚顶，踩踏易碎的塑料采光瓦不慎坠落，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

瑞优公司未有效落实安装现场安全管理责任，未有效落实安全教育和技术交底，安排无高处作业证的员工从事高处作业，未及时消除安全生产事故隐患，未及时发现并制止穆启球在未佩戴安全防护用品的情况下在棚顶上活动的危险作业行为，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

瑞优公司的法定代表人黄荫强未能督促、检查本企业的安全生产情况，未及时消除安全生产事故隐患，未及时发现并制止穆启球在未佩戴安全防护用品的情况下在棚顶上活动的危险作业行为。

（五）事故相关单位安全生产责任履行情况

今生缘公司将环保设备安装工程发包给瑞优公司，但未与瑞优公司签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，但在现场施工前已提醒瑞优公司做好安全生产措施、告知案发地点的情况与注意事项，并安排工作人员进行现场监管。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善

后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。九江镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，九江镇政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付部分赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于穆启球已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）佛山市瑞优环保科技有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）佛山市瑞优环保科技有限公司的法定代表人黄荫强，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）佛山市今生缘家具有限公司，将环保设备安装工程发包给佛山市瑞优环保科技有限公司，但未与佛山市瑞优环保科技有限公司签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位生产安全意识薄弱，未有效落实作业现场安全管理，未切实提高作业人员的安全作业意识，对于高空作业等特种作业危险性认识不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）事故单位要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，事故企业要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到九江镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安

全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（四）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“9·17”九江高处坠落事故调查组

2022年11月11日