滨海新区电城镇“7•3”一般高处坠落事故调查报告

时间：2025-03-20 来源：本网 浏览次数：754

2024年7月3日14时30分许，茂名滨海新区电城镇北门河仔路口国盛小区一居民自建房发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，接经济损失约105万元。

2024年12月7日，区应急管理局接到举报反映此事故的相关情况，要求有关部门依法进行处理。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，根据贵府委托，滨海新区管委会成立了由区党工委员、总工程师、二级调研员张有钦担任组长，区建设交通局、区政法信访局、区应急管理局、区工会、区公安分局、区城管执法局以及电城镇人民政府的有关同志为成员的滨海新区电城镇“7·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），对事故进调查。

网站地图

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、员问询、调查取证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故暴露出的突出问题和防范措施。

经调查认定，滨海新区电城镇“7·3”一般高处坠落事故是一起因屋主违法发包自建房工程、工程承包人违规组织无资质人员进施工作业且未按规定向任何部门上报事故情况以及属地党委政府有关部门开展自建房施工安全监督管理工作不到位而导致的一般生安全瞒报责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋及相关人员情况

1.涉事房屋情况

（1）事发房屋位于茂名滨海新区电城镇国盛小区吴某生自建房。2012年11月16日，取得《乡村建设用地规划许可证》《乡村设工程规划许可证》，并建好两层。2023年11月3日，取得《乡村建设工程规划许可证》，进行加建二层。直至事故发生前，已建第三、四层主体（未批墙），处于对第三、四层内外批墙的施工过程中。

（2）吴某生将工程发包给杨某富，双方于2023年11月6日签订施工合同，工程承包形式是包工不包料，由承包方负责升降材料所需机器设备（不得使用单绳物料提升机），并约定双方的安全生产管理职责，由承包方确保安全文明施工。吴某生与杨某富通过头约定工程造价为约255元/平方米（不含材料费）。

（3）2024年6月底，杨某富通过联系林某成，找到了林某成等6人来进行吴某生自建房第三、四层内外批墙施工，通过口头约劳务费用为约52元/平方米。因杨某富未为林某成等人提供起重设备，林某成等人便自行使用一台由林某成与蔡某清合资购买的鸡公来升降材料，并由林某成、蔡某伦与蔡某一起将鸡公吊安装在四楼楼顶西侧。

2.相关人员情况

（1）吴某生，男，48岁，电白区电城镇南街人，系涉事自建房屋主。

（2）杨某富，男，64岁，电白区电城镇爵山村委会岭脚村仔南村人，系涉事自建房工程的包工头。

（3）林某成，男，55岁，电白区电城镇北山塘头北村人，系涉事自建房的现场施工人员。

（4）黄某，女，58岁，电白区电城镇庄垌塘边村人，系涉事自建房的现场施工人员，于事故中受重伤，于12月6日死亡。

（5）蔡某清，男，58岁，电白区电城镇庄垌塘边村人，系涉事自建房的现场施工人员，系伤者黄某的丈夫。

（6）蔡某，女，54岁，电白区电城镇北山塘头北村人，系涉事自建房的现场施工人员。

（7）肖某梅，女，40岁，电白区电城镇庄垌塘边村人，系涉事自建房的现场施工人员。

（8）蔡某伦，男，48岁，电白区电城镇庄垌塘边村人，系涉事自建房的现场施工人员。

（9）吴某艳，女，45岁，电白区电城镇南街人，系吴某生的妻子。

（二）事故发生经过

2024年7月3日8时许，黄某、林某成等6人到电城镇庄山大道国盛小区的吴某生自建房进行内外批墙施工作业。12时许，停止工作业，休息。14时30分许，林某成在西北角，蔡某清、蔡某伦在四楼西侧外围继续进行批墙作业，蔡某在一楼进行装载水泥浆，某在四楼物料口附近操作鸡公吊进行吊装作业，在第一次进行吊装作业过程中，黄某操作不当，从四楼坠落至一楼，导致其受伤。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

国家《生产安全事故统计调查制度》第一条第十项第二款“事故发生 30 日内（火灾、道路运输事故统计时限按照有关规定执行伤亡人员发生变化的，应及时补充完善伤亡人员情况，并纳入事故统计”的规定，事故造成1人重伤。

姓名	年龄	性别	籍贯	伤亡情况
黄某	58岁	女	广东电白	重伤

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失人民币约105万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置及医疗救治情况

事故发生后，蔡某在一楼发现黄某坠楼受伤后大声喊“救命”，吴某艳、林某成等人听到后立即赶往一楼查看黄某受伤情况。后，吴某艳立即拨打120叫救护车，林某成等人按照120的指导对黄某进行急救处理。14时45分左右，救护车到后将黄某送至电城中心卫生院进行医治。15时45分左右，转至电白区人民医院进行医治。

事故发生于2024年7月3日14时30分许，杨某富在区应急管理局接报前，未按规定向任何部门上报事故情况，存在事故瞒报为。

（二）善后情况

事故发生后，电城镇政府积极协助各方，做好善后处理和家属安抚工作，家属情绪稳定，未有引发影响社会稳定事件。电城镇府组织过死者家属进行赔偿调解，尚未达成调解协议。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。应急处置评价为良好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

黄某安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，使用应该淘汰的危及生产安全的设备，在未做好安全防护措施的情况下进行高作业，致使其本人高处坠落。

（二）事故间接原因

1.杨某富对施工现场安全管理不到位，未能及时发现和消除使用应该淘汰的危及生产安全的设备、高处作业人员未按规定使用处作业安全防护用品的事故隐患。

2.吴某生违法发包自建房工程，将工程发包给不具备资质的个人。

四、有关单位履职情况

（一）涉事屋主及承包方

1.吴某生，违法发包自建房工程，将工程发包给不具备资质的个人，对事故发生负有责任。

2.杨某富，违规组织无资质人员进行施工作业，对施工现场安全管理不到位，未能及时发现和消除使用应该淘汰的危及生产安的设备、高处作业人员未按规定使用高处作业安全防护用品的事故隐患；没有组织施工人员进行安全生产教育和培训，导致施工人安全意识淡薄，未能正确辨识并及时防范化解施工过程中产生的安全风险和事故隐患；没有为施工人员提供高处作业劳动防护用品对事故发生负有主要责任。

（二）属地党委政府有关部门

电城镇建设规划和生态环境办公室，是涉事房屋的属地政府负责自建房施工安全监督管理的部门，按照《电城镇农居民建房施安全监督工作方案》，对在建自建房施工安全进行常态化监管，组织开展农居民建房施工安全专题培训会。

但开展自建房施工安全监督管理工作不到位，未能及时发现吴某生自建房存在的事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

黄某安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，使用应该淘汰的危及生产安全的设备，在未做好安全防护措施的情况下进行高作业，致使其本人高处坠落，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予党纪政务处分人员

对于事故涉及的党员干部履职方面的问题,按照省、市有关工作机制由区纪工委调查核实,有关处理意见由区纪工委提出。

（三）建议给予行政处罚的个人（2人）

1.吴某生，违法发包自建房工程，将工程发包给不具备资质的个人，对事故发生负有责任，建议电城镇政府依法依规对其作出理。

2.杨某富，对施工现场安全管理不到位，未能及时发现和消除使用应该淘汰的危及生产安全的设备、高处作业人员未按规定使高处作业安全防护用品的事故隐患，对事故发生负有主要责任；未按规定向任何部门上报事故情况，对事故瞒报负有责任，建议由应急管理局依据《安全生产法》相关规定，对其实施行政处罚。

（四）其他处理建议

1.建议责成电城镇建设规划和生态环境办公室向电城镇人民政府作出深刻检查。

2.建议责成电城镇人民政府向滨海新区管委会作出深刻检查。

3.本事故中涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议各方当事人通过其他法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

（一）要加强对村居民自建房安全监管。电城镇要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，坚守安生产红线、底线，思想上要再重视，认识上要再提高，进一步加强自建房施工安全检查工作。**一要**压实自建房所有人落实首要责任督促自建房户主按要求与具备相应资质的承建建筑施工企业（乡村建筑工匠）签订施工合同，明确工程质量安全责任。**二要**压实自房承建方落实主体责任，督促承建方安全文明施工，不得使用不符合工程质量安全要求的建筑材料、建筑构配件和设备，落实施工

全防护措施，及时发现和消除安全隐患。**三要**充分落实网格监管制度，充分发挥网格化排查整治作用，做到安全隐患及时发现、及制止、及时报告，发现问题要及时告知建房户，对存在违反农房质量安全和现场施工安全强制性技术规范的给予劝导或制止。

（二）要加大业务指导力度。住建部门要进一步加强对两镇自建房施工安全管理的指导督促，规范建筑工匠管理，强化落实建施工现场安全教育有关规定，重点加强对作业人员防高坠、安全防护用品规范使用为重点的安全教育培训，提高作业人员的安全防意识和操作技能。

分享到：

适老化 无障碍服务
机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东省茂名滨海新区博

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332